




AJUNTAMENT D'ALELLA

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE EXECUTIU D'EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL SITUAT ALS
CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA

CODI:

2015-02

PROJECTE ESCÈNIC

FEM
Sta. Esperança, 15 3r Granollers
info@femarquitectura.com · m606855327
www.femarquitectura.com

ARQUITECTE

POL FEMENIAS I UREÑA
(FEM ARQUITECTURA)

DATA:

DESEMBRE 2016



Projecte ESPAI SOCIOCULTURAL D'ALELLA
Situació CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA
Promotor AJUNTAMENT D'ALELLA

Data 01/12/2016

I. PROJECTE ESCÈNIC
0. Índex

DOCUMENTS PROJECTE ESCENOTÈCNIC ALELLA

- 1. Memòria descriptiva.
- 2. Memòria i estudi de cobertura i integritat sistema sonorització
- 3. Plec de condicions tècniques.
- 4. Amidaments & Pressupost.
- 5. Plànols



Projecte ESPAI SOCIOCULTURAL D'ALELLA
Situació CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA
Promotor AJUNTAMENT D'ALELLA

Data 01/12/2016

I. PROJECTE ESCÈNIC
1. Memòria descriptiva

CENTRE SOCIOCULTURAL D'ALELLA
Projecte Escenotècnic

Memòria descriptiva
Desembre 2016

ÍNDEX

1. Abast	1
2. Característiques generals del teatre	2
3. Descripció general de maquinària i il·luminació escènica	3
3.1 Maquinària escènica	3
3.2 Il·luminació escènica	3
4. Estructures metàl·liques: Galeries caixa escènica	4
5. Acústica variable sala: Cortines fonoabsorvents motoritzades	5
6. Plataforma motoritzada primeres butaques sala	6
7. Maquinària escènica	7
7.1 Trussos motoritzats il·luminació frontal	7
7.2 Tall contrapesat aeri	7
7.3 Talls motoritzats interior escenari	8
7.4 Sistema de control de motors	8
7.5 Talls manuals	8
8. Vestuari escènic	10
8.1 Carrils motoritzats i manuals	10
8.2 Cortinatges d'embocadura	10
8.3 Cambra negra	10
8.4 Cíclorama	11
9. Il·luminació escènica	12
9.1 Circuits regulats i de senyal digital DMX	12
9.1.1 Distribució circuits regulats	12

9.1.2 Distribució circuits senyal digital DMX-512	12
9.1.3 Cablejat aeri circuits il·luminació	13
9.2 Sistema de control de la il·luminació espectacular	13
9.3 Sistema de regulació	13
9.4 Accessoris DMX	14
9.5 Armari de càrrega (patx-panell)	14
9.6 Projectors teatrals	14
9.6.1 Quantitat i tipologia projectors teatrals	15
9.7 Complement	15
10. Regulació i control de la il·luminació ambient	16
10.1 Sistema de control	16
10.2 Sistema de regulació	16
11. Sistema il·luminació llum blanca/blava interior escenari	17
11.1 Luminàries llum blanca	17
11.2 Luminàries llum blanca	17
11.3 Maniobra llum blanca/blava	17
12. Sistema sonorització	18
12.1 Sistema principal i àudio per a cine	18
12.2 Control i processament	18
12.3 Monitors	18
12.4 Fonts d'àudio i Microfonia	19
12.5 Caixes connexió i armaris rack	19
13. Videoprojecció	20
13.1 Videoprojector i pantalla	20

13.2 Control i processament	20
13.3 Fonts de vídeo	21
13.4 Caixes connexió i armari rack	21
14. Instal·lació elèctrica	22

ANNEXOS:

1. ABAST

El present projecte té com a objectiu el subministrament i instal·lació de l'equipament escènic del Centre Sociocultural d'Alella, dotant al teatre amb un equipament de qualitat mitja/alta i potenciant tot el que es refereix a infraestructures, de tal manera que aquest pugui ser ampliat i/o renovat en un futur sense complicacions, si l'espai ho requereix.

El projecte inclou el disseny, fabricació i instal·lació dels següents sistemes:

- Estructures metàl·liques: Galeries caixa escènica
- Acústica variable sala: Cortines fonoabsorvents motoritzades
- Plataforma motoritzada primeres butaques sala
- Maquinària escènica
- Vestuari escènic
- Il·luminació escènica
- Regulació i control de la il·luminació ambient
- Sistema il·luminació llum blanca/blava escenari
- Sistema de sonorització
- Videoprojecció

2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL TEATRE

La sala objecte d'estudi té com a objectiu funcional el poder presentar al públic una gran varietat d'actes:

- Representacions escèniques (teatre, dansa, lírica, etc...)
- Evdeveniments socials (conferències, congressos i presentacions)
- Evdeveniments musicals (concerts de música simfònica, música regional, etc...)

Per a poder desenvolupar un programa d'activitats tan ampli, han de realitzar-se les actuals obres d'equipament escènic que permetin configurar l'escenari a les condicions imposades per cada tipus d'espectacle.

3. DESCRIPCIÓ GENERAL DE MAQUINÀRIA I IL·LUMINACIÓ ESCÈNICA

En aquest punt es pretén definir de forma breu el que hom entén per maquinària escènica, així com per il·luminació escènica (també anomenada il·luminació espectacular).

3.1 Maquinària escènica

La maquinària escènica d'un teatre és tot aquell equipament per a la sustentació i elevació dels diferents elements escènics. S'ha dissenyat un sistema de barres segons les necessitats i càrregues de cada element a suspendre. Així, s'utilitzaran barres d'accionament motoritzat per a càrregues pesades (projectors de il·luminació i decorats), i talls d'accionament manual per a càrregues més llianes (vestuari escènic i decorats poc pesats).

3.2 Il·luminació escènica

Es defineix la il·luminació espectacular com tot allò que engloba la il·luminació d'espectacle. El cervell del sistema és la taula de control, ja que des d'aquesta es controlarà, mitjançant senyal digital DMX-512 protocol USITT-1990, els diferents dimmers (o etapes de potència; elements encarregats de regular la intensitat de la llum) i/o directament alguns projectors escènics robotitzats o tipus LED que no necessiten passar per dimmers per a ser regulats.

Per altra banda tenim l'entramat de circuits, format per barres i caixetins de distribució de il·luminació, on s'endollaran físicament els receptors finals de tot el sistema, els projectors teatrals de il·luminació espectacular. Aquests circuits són subjectes a ser regulats i per tant, subjectes a ser assignables per algun canal de dimmer o bé a algun circuit directe. La assignació de qualsevol canal de dimmer o directe amb qualsevol circuit regulat es farà mitjançant un patch-panel de càrrega (situats en la cambra de dimmers).

4. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES: GALERIES CAIXA ESCÈNICA

S'inclou el disseny, el subministrament i el muntatge d'un nivell complet de galeries a l'interior de la caixa escènica, així com l'escala de comunicació entre aquest nivell i el nivell de la pinta.

El nivell està compostat per 2 galeries laterals, una a cada cantó de l'escenari i una passera de comunicació a la paret de fons d'escenari de comunicació entre les anteriors. En qualsevol punt es garantirà un pas mínim de 80cm d'ample. Tot el conjunt anirà penjat amb tirants verticals soldats a l'estructura superior de sustentació de la pinta i recolzats a parets laterals i de fons. Els tirants tindran cartel·les de reforç en la unió amb els perfils de la pinta i també s'hi ha de muntar rigiditzadors en aquests en les zones d'unió amb els tirants (4 en total, 2 a cada banda del perfil). Fins i tot tornapunes a paret en el cas de la passera de fons si convé. Segons plànols.

Acabat de tots els elements amb capa imprimació antioxidant i pintura esmalt color negre.

5. ACÚSTICA VARIABLE SALA: CORTINES FONOABSORVENTS MOTORITZADES

Per tal de disminuir el temps de reverberació en activitats amb so amplificat, s'inclouen dues cortines fonoabsorbents plegables a les parets laterals de la sala (una a cada lateral), de dimensions aproximades de 16,00x4,25m, de vellut ignífug C-1, amb un gramatge no inferior als 500 g/m2 i plisat del 80%. Es col·locaran separades a una distància mínima de 20 cm de la paret i a partir d'una altura aproximada de 2 m.

L'accionament de les cortines serà motoritzat mitjançant guia d'alumini, recollint-se la cortina en un dels extrems. El control de les guies motoritzades serà individual per a cada guia, en la ubicació prevista per la D.F.

	Projecte	ESPAI SOCIOCULTURAL D'ALELLA
	Situació	CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA
	Promotor	AJUNTAMENT D'ALELLA
Data	01/12/2016	
		I. PROJECTE ESCÈNIC
		1. Memòria descriptiva

6. PLATAFORMA MOTORIZADA PRIMERES BUTAQUES SALA

A la sala hi haurà una plataforma motoritzada amb sistema de elevació Spiralift, no acceptant-se altres alternatives.

La plataforma tindrà unes dimensions aproximades de 10,50x3,35m i tindrà un recorregut total de 1,25m amb dos parades: nivell escenari/sala (0.00m) i nivell fossar (-1.25m). D'aquesta manera es podrà tenir tota la sala a un mateix nivell si convé o bé amb les primeres files més baixes respecte l'escenari per a esdeveniments tipus "teatre", en el que aquest ha d'estar més elevat que els espectadors per a assegurar-nos una bona visibilitat.

Caldrà garantir una capacitat estàtica de 750Kg/m2 i una capacitat dinàmica (sobre càrrega en elevació) de 250Kg/m2. La velocitat d'elevació no serà inferior a 6m/min.

L'abast d'aquesta partida inclou l'estructura metàl·lica, el sistema de motorització i elevació (mínim requerit 2 motors), el sistema de guiat mitjançant columnes Spiralifts, sistema de guiatge i sistema de control. El terra final sobre l'estructura metàl·lica (fusta, formigó o el que decideixi la D.F.), no està inclòs i ho realitzarà un altre industrial.

	Projecte	ESPAI SOCIOCULTURAL D'ALELLA
	Situació	CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA
	Promotor	AJUNTAMENT D'ALELLA
Data	01/12/2016	
		I. PROJECTE ESCÈNIC
		1. Memòria descriptiva

7. MAQUINÀRIA ESCÈNICA

És important destacar que la maquinària de l'interior de l'escenari s'ha definit prenent com a hipòtesis l'existència de perfils metàl·lics del tipus HEB per a la sustentació dels diferents elements.

7.1 Trussos motoritzats il·luminació frontal

A la sala es situaran dos truss d'alumini de forma triangular, motoritzats cada un mitjançant 2 motors de cadena. Cada motor amb 500Kg de capacitat de càrrega, velocitat de 8m/min i d'acord a normativa BGV D8+ (amb doble fre, capacitat de càrrega doble de la nominal, factors de seguretat, etc.). Aquests trussos motoritzats estan destinats per a la il·luminació frontal de l'escenari, amb el què serà necessari que tinguin unes cistelles metàl·liques que recolliran el cablejat aeri de il·luminació solidàriament quan el truss pugi o baixi. El conjunt, tant truss com cistelles, estarà pintat de color negre.

7.2 Tall contrapesat aeri

Per a la sustentació del carril motoritzat de la cortina americana/teló de boca, es preveu un tall contrapesat de 500Kg de capacitat de càrrega, dotat amb 400Kg de contrapesos de 12,50Kg i almenys 8 d'ajustament de 3Kg. L'àncora de contrapesos anirà guiada per guies rígides. Inclou 4 politges de tir per a cable d'acer de 6mm, polijia de desembarcament superior per a 4 cables d'acer de 6mm i corda de 22mm i 1 polijia inferior de reenviament per a corda de 22mm. S'inclou un fre d'accionament, sistema de protecció del recorregut de l'àncora en nivell terra escenari i nivell galeries, així com doble barra de càrrega: format per un doble tub de ferro de diàmetre 48mm units entre si mitjançant passamà de 5mm d'espessor. Els tubs 48mm estaran separats entre eixos 15cm i estaran acabats pintats de color negre.

Els cables d'acer estaran dimensionats amb un factor de seguretat x10, de tal manera que la càrrega de ruptura del cable sigui almenys 10 vegades superior a la capacitat nominal que sustentará realment.

Totes les politges, tant les de tir, de desembarcament com les reenviament hauran de ser almenys 30 vegades el diàmetre nominal en el cas de cable d'acer i 15 vegades en el cas de corda. Totes les politges tindran ancoratges a perfils metàl·lics previstos a tal efecte.

7.3 Talls motoritzats interior escenari

Com sistema d'elevació principal per aquest teatre, es planteja la instal·lació de 10 talls motoritzats de velocitat fixa de 8m/min a l'interior de l'escenari, per a un mínim de 750Kg de càrrega màxima en cada varal associat al tall. Motor-reductor trifàsic de 3kW amb 2 frens. Inclou 4 politges de tir per a cable d'acer de 6mm, així com doble barra de càrrega: format per un doble tub de ferro de diàmetre 48mm units entre sí mitjançant passamà de 5mm d'espessor. Els tubs 48mm estaran separats entre eixos 15cm i estaran acabats pintats de color negre.

Els cables d'acer estaran dimensionats amb un factor de seguretat x10, de tal manera que la càrrega de ruptura del cable sigui almenys 10 vegades superior a la capacitat nominal que sustentarà realment.

Totes les politges, tant les de tir, de desembarcament com les reenviament hauran de ser almenys 30 vegades el diàmetre nominal en el cas de cable d'acer i 15 vegades en el cas de corda. Totes les politges tindran ancoratges a perfils metàl·lics previstos a tal efecte.

Tots aquests talls motoritzats es preveuen per a la il·luminació de l'interior de l'escenari, el teló de fons, el ciclorama i lliures per a usos variis.

7.4 Sistema de control de motors

És motiu d'aquest contracte d'equipament i obra, la instal·lació i posada en marxa d'una consola de control de motors, capaç de governar tots els talls motoritzats sol·licitats en aquest mateix document. És requeriment imprescindible que aquest sistema de control de motors sigui totalment digital mitjançant protocol de comunicació RS485. Es proposa un comandament capaç de controlar els 24 motors, de tal manera que permeti futures ampliacions sense problemes. El comandament tindrà la capacitat d'agrupar motors si convé, amb maniobra pujar/baixar i "bolet" de parada d'emergència. Inclou caixa de connexió i allargament aeri de 4m.

7.5 Talls manuals

Es preveu la instal·lació de 13 talls d'operació manual per a la manipulació dels elements escènics més lleugers. El varal de càrrega estarà format per un tub d'alumini de diàmetre 50mm, acabat pintat de color negre. Tant les politges de tir com la

politja de desembarcament, tindran ancoratges a la pinta superior prevista a tal efecte. El lligat de les cordes de cada un dels talls es farà mitjançant cornamuses metàl·liques que s'instal·laran en les baranes de les galeries laterals.

Cinc d'aquests talls són de 4 tirs pel bambolínó de boca d'escenari i 4 per a bambolines d'ajustament, i la resta són de 2 tirs per a les cametes laterals

	Projecte ESPAI SOCIOCULTURAL D'ALELLA	I. PROJECTE ESCÈNIC
	Situació CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA	
	Promotor AJUNTAMENT D'ALELLA	
Data 01/12/2016		1. Memòria descriptiva

8. VESTUARI ESCÈNIC

L'equipament de un teatre en quan a tèxtils es refereix, és el que es denomina vestuari escènic, i esta compostat pels elements d'ús comú que han ser aportats pel teatre a les diferents produccions per ser un estàndard comunament difós. Aquests tèxtils depenen de la estètica i les mesures pròpies del edifici.

Tot el vestuari escènic ha d'estar confeccionat amb tèxtils certificats amb una classificació d'ignifugació de C-1.

8.1 Carrils motoritzats i manuals

Es preveu la instal·lació d'un carril motoritzat per a la cortina americana d'embocadura, amb doble accionament des d'escenari i des de cabina de control, així com un carril de les mateixes característiques que l'anterior, però d'accionament manual mitjançant corda en un dels cantons, pel teló de fons d'escenari.

8.2 Cortinatges d'embocadura

Els cortinatges d'embocadura (o quadre d'embocadura) esta format per 2 arlequins laterals que aniran amb guies manuals d'alumini, un bambolínó de boca d'escenari i una cortina americana de dues fulles amb recollida als laterals de l'escenari amb un carril motoritzat.

Tots els cortinatges seran en vellut d'un gramatge no inferior als 500gr/m2 i plisat al 100% (el doble de superfície) de les mateixes característiques, accionat per un carril motoritzat. El color d'aquests cortinatges el definirà la D.F. dins la gama disponible.

8.3 Cambra negra

Es denomina cambra negra a la composició de tèxtils que disposats sobre l'escenari permetran tancar o aforar el mateix, per a que el públic no vegi el que succeeix entre basidors. La cambra negra estarà composta per 4 bambolines d'ajustament (per l'aforament vertical), 8 cametes laterals paral·leles a embocadura (per l'aforament lateral de l'escenari) i un teló de fons accionat amb un carril manual (per l'aforament de fons d'escenari). El tèxtil que compona la cambra negra ha de ser teixit opac de color negre d'un gramatge no inferior als 400gr/m2 i plisat al 50%.

	Projecte ESPAI SOCIOCULTURAL D'ALELLA	I. PROJECTE ESCÈNIC
	Situació CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA	
	Promotor AJUNTAMENT D'ALELLA	
Data 01/12/2016		1. Memòria descriptiva

Per tal d'aforar lateralment les visuals, s'inclouen dues guies d'alumini d'accionament manual, una per a cada lateral. Cada una d'aquestes guies portarà penjades 4 cametes addicionals per a poder crear una "cambra a la alemanya"

8.4 Ciclorama

El ciclorama és una peça de PVC que permet la projecció de llum (mitjançant projectors), podent crear així, fons d'escenografies.

	Projecte ESPAI SOCIOCULTURAL D'ALELLA	I. PROJECTE ESCÈNIC 1. Memòria descriptiva
	Situació CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA	
	Promotor AJUNTAMENT D'ALELLA	
Data 01/12/2016		

9. IL·LUMINACIÓ ESCÈNICA

9.1 Circuits regulats i de senyal digital DMX

S'han previst un total de 120 circuits regulats de 2,5/3Kw. Aquests circuits es reparteixen en 12 barres electrificades i 8 caixetins electrificats, tots ells de 6 circuits cada un, amb un multiconnector tipus Harting de 16A per l'entrada de l'alimentació per a les barres electrificades al ser mòbils i prensaestopes pels caixetins al instal·lar-se de forma fixa.

Pel que respecte als circuits de senyal digital DMX-512, es proposen un total de 10 punts de connexió.

9.1.1 Distribució circuits regulats

Els 120 circuits regulats es distribueixen de la següent manera:

- 24 circuits als trussos motoritzats de il·luminació frontal , 12 en cada truss.
- 48 circuits als talls motoritzats de il·luminació de l'interior de l'escenari, 12 en cada tall.
- 24 circuits al nivell de les galeries, 12 en cada lateral.
- 24 circuits al nivell de terra de l'escenari, 12 en cada lateral.

9.1.2 Distribució circuits senyal digital DMX-512

Els 10 punts de senyal digital DMX-512 es distribueixen de la següent manera:

- 2 punts al trussos motoritzats de il·luminació frontal, 1 en cada truss.
- 4 punts als talls motoritzats de il·luminació de l'interior de l'escenari, 1 en cada tall.
- 2 punts al nivell de les galeries, 1 en cada lateral.
- 2 punts al nivell de terra de l'escenari, 1 en cada lateral.

	Projecte ESPAI SOCIOCULTURAL D'ALELLA	I. PROJECTE ESCÈNIC 1. Memòria descriptiva
	Situació CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA	
	Promotor AJUNTAMENT D'ALELLA	
Data 01/12/2016		

9.1.3 Cablejat aeri circuits il·luminació

És important fer èmfasi en el fet que les barres electrificades, pel fet de ser mòbils al estar solidàries al moviment de pujar/baixar del truss o talls motoritzats, tant a nivell d'alimentació com a nivell de senyal digital DMX-512, hauran d'estar alimentades amb cablejat aeri especialment flexible que acompanyi a aquest moviment, incloent totes les caixes de connexions i resta d'elements necessaris.

9.2 Sistema de control de la il·luminació espectacular

La taula de control de llums, situada a la cabina de control, és l'element que controla tota la il·luminació espectacular, el cervell de tot el sistema.

S'ha optat per una taula totalment digital (protocol DMX-512 1990) de capacitat mitja, capaç de fer front a qualsevol acte que es pugui desenvolupar al teatre. Així, la taula pot controlar fins a 192 canals, ha de tenir un mínim de 48 submàsters i 512 canals de soft patch, així com diferents entrades i sortides (entrada i sortida DMX, ethernet, connector per flexo de il·luminació, jack d'àudio, etc...). Els diferents estats de la taula de control es podran visualitzar en un monitor TFT de 19" , també inclòs.

La taula de control tindrà 3 possibles punts de connexió: Cabina de control (ubicació habitual), Punt central en la sala i Regidor, amb el què s'haurà d'incloure caixes de connexió per a possibilitar-ho.

9.3 Sistema de regulació

Pel que fa al les etapes de potència, es proposa la instal·lació de un total de 24 canals de dimmers de 2'5/3Kw. Aquests 24 canals aniran distribuïts en un armari mural on també hi seran els connectors de sortida, dos per canal, totalitzant 48 sortides per armari. Cada armari, a més, incorpora protecció magnetotèrmica bipolar per canal, així com doble sortida per canal mitjançant la integració en el propi armari de caràtules amb connectors Power-Con.

9.4 Accessoris DMX

Per a poder distribuir la senyal digital DMX-512 sense distorsió en tot el teatre, s'ha previst la instal·lació d'un amplificador/splitter, element que permet a partir d'una única entrada de senyal digital, obtenir més d'una sortida òpticament aïllades entre si i amplificades. En el nostre cas serà un splitter amb una entrada i 8 sortides, situant-se en el mateix armari on es farà el patx-panell.

9.5 Armari de càrrega (patx-panell)

L'assignació de qualsevol canal de dimmer a qualsevol circuit regulat del teatre (que provenen de les barres i/o caixetins electríficats), és possible mitjançant la instal·lació de un patx-panell de càrrega. Aquest serà un armari de les mateixes dimensions que els armaris que duen les etapes de potència, que portarà un total de 120 connectors Power-Con mascle (un per a cada un dels circuits regulats previstos). A més a més, per a preveure aquells projectors que no cal que passin per dimmer (per exemple els projectors de LED o robotitzats) o algun altre element que només necessiti alimentació, el mateix armari tindrà un total de 12 bases schukos doblades per a circuits directes.

Físicament, per a poder assignar qualsevol dels 120 circuits distribuïts per sala i escenari a circuit regulat o circuit directe, és necessari un joc de fuetons d'interconnexió, amb connectors Power-Con/ Power-Con als extrems (24 de 1,50m i 24 de 2,00m) i Power-Con /Schuko (12 de 1.50m), respectivament. S'instal·laran 3 suports metàl·lics al costat dels dimmers, per a poder emmagatzemar els fuetons que no s'utilitzin.

9.6 Projectors teatrals

És necessari dotar al teatre amb un nombre adient dels diferents tipus de projectors teatrals existents per a poder fer front a qualsevol tipus d'espectacle. Així, s'ha previst el subministrament mixt de projectors “convencionals” amb projectors de tipologia LED.

Tots els projectors hauran d'estar dotats amb l'equipament complet, és a dir, amb portafiltres, reixeta de seguretat, làmpada, cable d'alimentació de 1'5m amb connector schuko mascle aeri, cable de seguretat, ganxo per a tub de diàmetre 48/50mm i altres accessoris segons el tipus de projector com puguin ser viseres.

9.6.1 Quantitat i tipologia projectors teatrals

El projecte inclou la dotació dels següents projectors:

- 10 x Projectors de lent fresnel Led 3000ºk 80W amb visera de 4 pales. Control via senyal DMX.
- 6 x Projectors de retall Led de 80W full colour RGBW. Control via senyal DMX.
- 16 x Projectors Par-Led de 18x12W RGBWA (5 en 1). Control via senyal DMX

9.7 Complementes

S'inclouen una sèrie complementes per a la dotació de l'equipament de il·luminació:

- Suports metàl·lics de terra per a projectors.
- Escales de il·luminació lateral de 3m d'alçada i 6 graons regulables en alçada.
- Lot de cablejat aeri.

12. SISTEMA SONORITZACIÓ

12.1 Sistema principal i àudio per a cine

L'equipament de sonorització està format per un sistema d'àudio principal passiu tipus Line Array Left/Right volat en ambdós laterals de la boca d'escenari, cada lateral format per 1 subwoofer de 15" i 4 caixes acústiques de 2 vies cada una. S'indou la subestructura metàl·lica de sustentació pel volat de les caixes i les etapes de potència necessàries.

Complementant el sistema principal s'inclou un sistema específic per àudio de cine, format per un canal central amb caixes acústiques de les mateixes característiques que els sistema principal, així com un conjunt d'altaveus Surround distribuïts per la sala. Anàlogament al punt anterior, s'inclou la subestructura metàl·lica de sustentació pel volat de les caixes i les etapes de potència necessàries per aquestes i pels altaveus Surround.

12.2 Control i processament

El sistema es governa amb una taula digital de 32 entrades i 16 sortides, amb una capacitat de 64 canals de mescl mono i 8 estéreo. S'inclou caixetí digital d'escenari de 32 entrades i 16 sortides amb protocol de xarxa Dante, de tal manera que la comunicació entre cabina i escenari es pugui fer amb cablejat digital de dades.

12.3 Monitors

La dotació contempla el subministrament 2 monitors autoamplificats de 2 vies i 12", que a més a més en un moment donat poden servir com a reforç de la cobertura de les primeres files d'espectadors a mode de "Front Fill".

12.4 Fonts d'àudio i Microfonia

El sistema es completa amb un reproductor d'àudio multiformat de qualitat professional format rack 19" i una completa dotació de microfonia de diverses tipologies:

- 2 x Microfons de flexo per conferències complet.

- 1 x Microfon inalàmbic de mà vocal, incloent receptor i micro.
- 1 x Microfon inalàmbic de diadema, incloent receptor, petaca i micro.
- 2 x Microfon de mà vocal.
- 2 x Microfon de mà per instruments.
- 4 x Suports de micro, 2 tipus girafa i 2 baixos.
- Allargaments aeris.

12.5 Caixes connexió i armari rack

Tindrem varis punts de connexions pels diferents elements d'àudio:

- 3 x Caixetins de connexió del sistema de sonorització, Left/Right + Canal central.
- 2 x Caixetins a ambdós laterals de l'escenari per a les entrades/sortides de la taula de mescles, 1 a cada cantó.
- 1 x Caixetí a la sala per a la connexió puntual de la taula de mescles, a mode de Front of House.
- 1 x Caixetí a cabina de control.

Tots els elements de control (etapes de potència, processadors, reproductor, etc..) estaran ubicats en racks metàl·lics format 19" previst a cabina de control, incloent patx-panell i fuetons de interconnexió si fos convenient.



Projecte ESPAI SOCIOCULTURAL D'ALELLA
Situació CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA
Promotor AJUNTAMENT D'ALELLA


Data 01/12/2016

I. PROJECTE ESCÈNIC
1. Memòria descriptiva

14. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Cada un dels capítols inclou la part proporcional de instal·lació elèctrica dels aparells que ho requereixin, incloent subquadres de proteccions, safates i canalitzacions, cablejat d'alimentació i potència, cablejat de senyal digital i maniobra i/o cablejat específic d'àudio i de vídeo, per exemple.

EQUIPAMENT ELECTROACÚSTIC I ESTUDI DE COBERTURA



MEMÒRIA

1.INTRODUCCIÓN	4
2.EQUIPAMIENTO ELECTROACÚSTICO	5
2.1 Filosofía del Sistema Electroacústico	5
2.2 Componentes del Sistema Electroacústico	5
2.2.1 Sistemas de Control	5
2.2.2 Sistema de reproducción principal L-R	6
2.2.3 Sistema de reproducción canal central C	6
2.2.4 Refuerzo de Sub Graves	8
2.2.5 Sistema Surround	8
2.3 Planos de ubicación de los sistemas de reproducción sonora	11
2.3.1 Planta	11
2.3.2 Alzado	12
2.3.3 Perspectiva	13
2.3.4 Vistas acotadas	14
2.4 Datos de ubicación de los recintos acústicos del Auditorio	15
2.4.1 Tabla de ubicación de altavoces	15
2.4.2 Vista interior 1	16
2.4.3 Vista interior 2	16
2.4.1 Vista interior 3	17
3.SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTROACÚSTICOS	18
3.1 Mapas de cobertura del Auditorio L-R: Nivel SPL directo	20
3.1.1 Mapa de cobertura directa de todo el sistema a 500 Hz	20
3.1.2 Mapa de cobertura directa de todo el sistema a 1000 HZ	21
3.1.3 Mapa de cobertura directa de todo el sistema a 2000 HZ	22
3.1.4 Mapa de cobertura directa de todo el sistema a 4000 HZ	23
3.1.5 Gráficos de nivel SPL directo del sistema	24
3.2 Mapas de cobertura del Auditorio CENTRAL + SURROUND	25
3.2.1 Mapa de cobertura directa de todo el sistema a 500 Hz	25
3.2.2 Mapa de cobertura directa de todo el sistema a 1000 HZ	26
3.2.3 Mapa de cobertura directa de todo el sistema a 2000 HZ	27
3.2.4 Mapa de cobertura directa de todo el sistema a 4000 HZ	28
3.2.5 Mapas de nivel SPL directo del sistema	29



1. INTRODUCCIÓ

En este documento se describe el proyecto de equipamiento electroacústico propuesto para el **CENTRE SOCIOCULTURAL D'ALELLA**. En el mismo se realiza una descripción de los sistemas propuestos y se verifica su comportamiento mediante simulación informática.

El documento se ha estructurado en:

- Memoria descriptiva, en la que se realiza la descripción del sistema propuesto.
- Memoria de cálculo, en la que se verifica mediante la simulación informática que dicho sistema cumple los requerimientos electroacústicos para un recinto de estas características.

2. [EQUIPAMIENTO ELECTROACÚSTICO](#)

En este apartado se describen las configuraciones propuestas para la sonorización de la sala así como las características del recinto arquitectónico.

2.1 [Filosofía del Sistema Electroacústico](#)

El sistema electroacústico que a continuación propondremos tiene como objeto el de dotar a esta sala polivalente, de los elementos necesarios para realizar una alta variedad de eventos. La variedad de actos tales como cine, conferencias, presentaciones o la reproducción de música, exige el suministro de un sistema electroacústico suficientemente dimensionado para llevar a cabo todos estos tipos de sonorización.

Para facilitar el control del sistema de refuerzo se suministrará un procesador BSS, con la misión de proporcionar todos los elementos de control necesarios entre las señales fuente y las etapas de potencia. A través de este sistema se podrán programar diferentes ajustes y configuraciones para diferentes tipos de aplicaciones.

2.2 [Componentes del Sistema Electroacústico](#)

Los componentes del sistema electroacústico propuesto para esta sala son los que se describen a continuación.

2.2.1 [Sistemas de Control](#)

Como hemos detallado en la definición de la filosofía del sistema electroacústico, el sistema de control se basará en un sistema **BSS** que estará compuesto por un procesador digital programable **BLU100 12 x 8** más un expansor opcional para el sistema de cine de 8 salidas adicionales, modelo **BLU BOB2** de la serie **SOUNDWEB LONDON** de **BSS**, que gestionará las entradas y las salidas. Dependiendo de las necesidades de gestión, como de la infraestructura de la sala, esta unidad podrá tanto ser instalada en el propio control de mezcla, como en la sala de amplificación, si existiera.

Además, el sistema dispondrá de un panel remoto programable, modelo **BLU8 V2 BLK** de **BSS** que permitirá cambiar la configuración de sala mediante pulsadores pre-programados. Este panel permitirá cambiar la configuración del sistema para aplicaciones de cine o cualquier otra aplicación.

2.2.2 [Sistema de reproducció principal L-R](#)

Este es el sistema encargado de reproducir los canales L-R para el sistema. El sistema reproducirá en iguales condiciones los canales L (Izquierdo) y R (derecho).

2.2.2.1 [Recintos acústicos](#)

El sistema de reproducción principal consta de **2** columnas L-R en formación vertical de curvatura constante. Cada una de estas columnas se compondrá de **4** recintos de la serie **VRX** de la prestigiosa marca **JBL**, el modelo propuesto es el **VRX928LA**, puesto que gracias a su sistema de difusores progresivos proporcionará un control de ganancia y una cobertura constante en agudos. Estas columnas deberán volarse a ambos lados del escenario según los planos de implantación.



2.2.2.2 [Amplificación](#)

El sistema de altavoces **VRX928LA**, son recintos pasivos que requerirán la amplificación necesaria para optimizar su rendimiento, así pues, se deberá dotar de un espacio para ubicar toda la amplificación requerida. Se utilizarán las etapas estéreo de las series **XTi** de **JBL**, los modelos propuestos son 2 unidades de la **XTi4002**. Con los 4 canales de amplificación se alimentarán las dos columnas que se dividirán, cada una de ellas, en dos segmentos: Superior e inferior.

2.2.3 [Sistema de reproducció canal central C](#)

Este es el sistema encargado de reproducir el canal central de cine para voz.



2.2.3.1 Recintos acústicos

El sistema de reproducció principal consta de **1** columna en formació vertical de curvatura constant. Esta columna se compondrà de **4** recintos de la serie **VRX** de la prestigiosa marca **JBL**, el modelo propuesto es el **VRX928LA**, puesto que gracias a su sistema de difusores progresivos proporcionará un control de ganancia y una cobertura constante en agudos. Estas columnas deberán volarse en la parte central del escenario según los planos de implantación.

2.2.3.2 Amplificación

Los **VRX928LA**, son recintos pasivos que requerirán la amplificación necesaria para optimizar su rendimiento, así pues, se deberá dotar de un espacio para ubicar toda la amplificación requerida. Se utilizarán las etapas estéreo de la séries **XTi** de **JBL**, los modelos propuestos son 1 unidad de la **XTi 4002**.

2.2.4 Refuerzo de Sub Graves

El sistema de Subgraves será el encargado de reproducir las frecuencias subgraves del sistema electroacústico de la sala, reforzando al sistema principal (L-C-R).

2.2.4.1 Recintos acústicos

El sistema de Subgraves se compondrá de **2** recintos con acústicos con componentes de 15" también de la serie **VRX**, concretamente el modelo **VRX915S** de **JBL**, estos recintos deberán ir empotrados debajo del escenario.

2.2.4.2 Amplificación

Los **VRX915S**, son recintos pasivos, lo que quiere decir que requerirán la amplificación necesaria para optimizar su rendimiento, así pues, se deberá dotar de un espacio para ubicar toda la amplificación requerida. Se utilizarán las etapas estéreo de la serie **XTi** de **JBL**, el modelo propuesto es 1 unidad de la **XTi4002**.

2.2.5 Sistema Surround

Se define como sistema surround al sistema de altavoces independientes ubicados alrededor de la audiencia para reproducir los efectos de sonido que puedan tener los contenidos audiovisuales y producir un efecto de sonido envolvente. Para ello se han dispuesto un total de 12 altavoces.

2.2.5.1 Recintos acústicos

El sistema de Surround se compone de **12** recintos acústicos. Se utilizarán recintos de la serie **CINEMA** de **JBL**, en concreto se utilizará el modelo **8320**.



2.2.5.2 Amplificació

Los recintos acústicos **8320** son recintos que trabajan en toda la banda de frecuencias, dichos altavoces tienen una potencia de 150W a 8Ω. Para amplificar los recintos acústicos del sistema surround se utilizarán amplificadores de la serie **XTi** de **CROWN**, concretamente **3** unidades del modelo **XTi1002**.



2.3 Cableado para altavoces


La transmisión de señales de audio de alto nivel (**líneas de altavoces en baja impedancia**) se realizará con cables de dos conductores con las siguientes características (además de cumplir con las normativas vigentes):

- Sección mínima para las líneas troncales: **4mm²**
- Aislamiento FRLSHF para cada conductor.
- Cubierta exterior FRLSHF (NPI + HF)


2.4 Planos de ubicación de los sistemas de reproducción sonora

A continuación, presentamos la situación en la sala de los recintos acústicos propuestos.

2.4.1 Planta




2.4.2 Alzado






Projecte ESPAI SOCIOCULTURAL D'ALELLA
Situació CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA
Promotor AJUNTAMENT D'ALELLA

2.4.3 *Perspectiva*



Projecte ESPAI SOCIOCULTURAL D'ALELLA
Situació CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA
Promotor AJUNTAMENT D'ALELLA

2.4.4 *Vistas acotadas*




2.5 Datos de ubicación de los recintos acústicos del Auditorio


2.5.1 Tabla de ubicación de altavoces

#	Item	Speaker Model	x [m]	y [m]	z [m]	Hor [°]	Ver [°]	Rot [°]
1	S1	JBL VRX	4.25	0.14	4.85	-170.0	0.0	0.0
2	S2	JBL VRX	0.00	0.14	4.85	180.0	0.0	0.0
3	S3	8320	6.77	4.74	3.00	-90.0	-20.0	0.0
4	S4	8320	6.77	7.74	3.90	-90.0	-20.0	0.0
5	S5	8320	6.77	10.73	4.81	-90.0	-20.0	0.0
6	S6	8320	6.77	13.74	5.68	-90.0	-20.0	0.0
7	S7	8320	3.75	16.87	5.89	0.0	-20.0	0.0
8	S8	8320	1.25	16.87	5.89	0.0	-20.0	0.0
9	S1*	JBL VRX	-4.25	0.14	4.85	170.0	0.0	0.0
10	S3*	8320	-6.77	4.74	3.00	90.0	-20.0	0.0
11	S4*	8320	-6.77	7.74	3.90	90.0	-20.0	0.0
12	S5*	8320	-6.77	10.73	4.81	90.0	-20.0	0.0
13	S6*	8320	-6.77	13.74	5.68	90.0	-20.0	0.0
14	S7*	8320	-3.75	16.87	5.89	0.0	-20.0	0.0
15	S8*	8320	-1.25	16.87	5.89	0.0	-20.0	0.0

2.5.2 Vista interior 1




2.5.3 Vista interior 2



Data 01/12/2016

I. PROJECTE ESCÈNIC
2. Equipament electroacústic i estudi de cobertura

2.5.1 Vista interior 3



Data 01/12/2016

I. PROJECTE ESCÈNIC
2. Equipament electroacústic i estudi de cobertura

3. SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTROACÚSTICOS

Este apartado contiene la verificación del sistema electroacústico propuesto, mediante la simulación informática, realizada con el programa de diseño EASE, Versión 4.3 de ADA. Dicho software, ofrece a los diseñadores de sistemas y consultores una potente herramienta de cálculo de todos los aspectos profesionales relacionados con el campo de la acústica y la electroacústica, ya que proporciona un modelado realista y una simulación detallada. Así mismo permite una perfecta comprensión gracias al sistema de presentación de los resultados. Además, incluye las especificaciones y características técnicas de la mayor parte de los recintos acústicos del mercado, haciéndolo totalmente imparcial y no vinculante a ningún fabricante, presentando así, unos resultados mucho más realistas que otros softwares propietarios de cada marca. Las características de los recintos electroacústicos, pueden ser manipulados dentro de los parámetros que indica el fabricante, sin ser posible la alteración de estos parámetros fuera o por encima del rango establecido.

La potencia admisible de un altavoz es el valor máximo de potencia que podemos aplicar al mismo, durante un corto intervalo de tiempo sin que se deteriore. Evidentemente este valor depende de las características constructivas del mismo. Definimos Potencia Continua, potencia de pico y potencia RMS.

Potencia continua: dicha potencia se refiere a la potencia media que puede disipar el altavoz usando una prueba de onda sinusoidal continua. Esta prueba de potencia provoca el máximo calentamiento de la bobina y raras veces se encuentra en una condición semejante en el mundo real. Es una prueba principalmente de aguante térmico del altavoz y muy poco de la integridad mecánica de la unidad ya que carece de dinámica.

Potencia de Pico: es la máxima potencia que puede soportar el altavoz durante un período muy corto de tiempo. Dicha potencia viene limitada por restricciones mecánicas, más que por limitaciones de calentamiento de la bobina. La potencia de pico será 3 dB por encima de la potencia continua y 6dB por encima de la potencia RMS.

Potencia RMS: Las pruebas de potencia deben realizarse usando ruido rosa (señal aleatoria que contiene todas las bandas de frecuencias a igual nivel) de acuerdo con los estándares de la Sociedad de Ingeniería de Audio (AES, Audio Engineering Society). La señal de ruido rosa tiene un factor de cresta de 6dB, lo cual significa que los picos son cuatro veces más potentes que la media de la señal. Esta señal no es una señal estacionaria, sino que posee cierta dinámica como sucede en señales de programa musical. De esta forma se fuerza el altavoz mecánicamente como térmicamente.

Es por los motivos expuestos con anterioridad, que todas las simulaciones se basan en potencia RMS o nominal; 6 dB por debajo de la Potencia de Pico y 3 dB por debajo de la


Potencia contínua. Las simulaciones se realizan a una frecuencia fija, en este caso y debido a qué a las características del sistema de reproducción, se simulará la reproducción de las frecuencias 500, 1000, 2000 y 4000 Hz.

Finalmente, cabe destacar la importancia de la acústica en este tipo de recintos arquitectónicos para el correcto funcionamiento del sistema electroacústico propuesto, ya que éste está supeditado a la acústica de las salas dónde van instalados. Una mala acústica puede provocar que, pese a un diseño electroacústico correcto, éste no cumpla con las expectativas de inteligibilidad previstas, ya que los índices de inteligibilidad RASTI y Alcons, de pérdidas de consonantes, dependen directamente del tiempo de reverberación y que este tiempo de reverberación depende directamente de los índices de absorción de los materiales. Por tanto, y sin disponer de datos precisos en cuanto a las características y coeficientes de absorción de los materiales propios de la sala, recomendamos, realizar un tratamiento acústico de la sala, para conseguir unos tiempos de reverberación óptimos. Las simulaciones se han realizado en campo directo.

Es importante recalcar que el presente proyecto, es un proyecto eletroacústico, no acústico, en el que el resultado final dependerá totalmente de la acústica del local.

3.1 Mapas de cobertura del Auditorio L-R: Nivel SPL directo


3.1.1 Mapa de cobertura directa de todo el sistema a 500 Hz







Projecte ESPAI SOCIOCULTURAL D'ALELLA
Situació CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA
Promotor AJUNTAMENT D'ALELLA

3.1.2 Mapa de cobertura directa de todo el sistema a 1000 HZ




Projecte ESPAI SOCIOCULTURAL D'ALELLA
Situació CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA
Promotor AJUNTAMENT D'ALELLA


3.1.3 Mapa de cobertura directa de todo el sistema a 2000 HZ



Mapa de cobertura directa de todo el sistema a 4000 HZ




3.1.4 Gràfics de nivel SPL directo del sistema






3.2 Mapas de cobertura del Auditorio CENTRAL + SURROUND

3.2.1 Mapa de cobertura directa de todo el sistema a 500 Hz




3.2.2 Mapa de cobertura directa de todo el sistema a 1000 HZ






Projecte ESPAI SOCIOCULTURAL D'ALELLA
Situació CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA
Promotor AJUNTAMENT D'ALELLA

3.2.3 Mapa de cobertura directa de todo el sistema a 2000 HZ







Projecte ESPAI SOCIOCULTURAL D'ALELLA
Situació CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA
Promotor AJUNTAMENT D'ALELLA

3.2.4 Mapa de cobertura directa de todo el sistema a 4000 HZ





3.2.5 Mapas de nivel SPL directo del sistema





Projecte ESPAI SOCIOCULTURAL D'ALELLA
Situació CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA
Promotor AJUNTAMENT D'ALELLA

Data 01/12/2016

I. PROJECTE ESCÈNIC
4. Plec de condicions



Projecte ESPAI SOCIOCULTURAL D'ALELLA
Situació CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA
Promotor AJUNTAMENT D'ALELLA

Data 01/12/2016

I. PROJECTE ESCÈNIC
4. Plec de condicions

ÍNDEX

1. Introducció	1
1.1 Objecte	1
1.2 Abast dels treballs	1
1.3 Treballs inclosos	1
2. Documentació a presentar pels licitadors	3
2.1 Documentació a presentar abans de la contractació	3
2.2 Documentació a presentar després de la contractació	3
3. Condicions del subministrament i instal·lació	5
3.1 Relatves als equips, materials i mitjans auxiliars	5
3.2 Relatves a la instal·lació elèctrica	6
3.3 Relatves a les mesures de seguretat i salut	7
3.4 Relatves a garanties i manteniment	7
3.5 Normatives d'aplicació	9
3.6 Execució, mesurament i certificat de les unitats	10
3.6.1 Replantajament	10
3.6.2 Condicions generals d'execució	10
3.6.3 Marxa dels treballs	10
3.6.4 Personal	11
3.6.5 Llibre oficial d'ordres, assistència i incidències	11
3.6.6 Amidaments	11
3.6.7 Certificat	11
3.7 Proves i assajos per a la recepció	12

Plec de Condicions Tècniques
Desembre 2016

1. INTRODUCCIÓ

1.1 Objecte

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals té com objecte definir tècnicament les instal·lacions d'escenotècnia necessàries per poder dur a terme les activitats culturals enumerades en la definició d'usos del Centre Sociocultural d'Alella.

1.2 Abast dels treballs

En aquestes prescripcions tècniques generals es descriuen les condicions constructives i de muntatge pel subministrament de l'equipament d'escenotècnia al Centre Sociocultural d'Alella.

També es descriuen les condicions tècniques generals que regexen l'adjudicació i posterior execució del contracte del qual és objecte el present projecte.

Aquest document, conjuntament amb els altres documents, (Memòria, Plànols i Pressupost i Amidaments), formen la documentació que defineix l'abast dels treballs a contractar per a l'execució de:

“SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIPAMENT ESCENOTÈCNIC DEL CENTRE SOCIOCULTURAL D'ALELLA”

1.3 Treballs inclosos

Es consideren inclosos sense cost addicional per la Propietat i per tant seran exigits al Contractista, tots aquells treballs no indicats específicament en els plànols o no esmentats en les especificacions tècniques ni en els amidaments però que raonablement es considerin necessaris o com de bona pràctica de construcció, de subministrament i/o instal·lació, pel correcte funcionament dels equips objecte d'aquest projecte. Excepte per a l' anteriorment indicat, tots els treballs seran realitzats en estricte compliment amb els plànols i especificacions.

El Contractista serà també responsable dels conceptes següents:

- Coordinació dels treballs d'aquest projecte amb els contractistes d'altres subministres.
- Verificació de totes les dimensions in situ.
- Inclusió d'elements no indicats en els plànols ni recollits per les especificacions però que pertanyin als treballs descrits o siguin necessaris per a la correcta finalització, operativitat i integració dels sistemes.
- La coordinació en matèria de Seguretat i Salut amb altres empreses que poguessin coincidir executant treballs paral·lels.
- En els amidaments, s'entenen inclosos:
 - o Els ajuts necessaris de qualsevol ofici o especialitat.
 - o Els medis auxiliars
 - o L'enginyeria de detall.
 - o Els plànols “As Buit”.
 - o Les despeses de control de qualitat.
 - o El pla de Seguretat i Salut i els costos de Seguretat i Salut i de coordinació amb altres empreses.
- També seran a càrrec del contractista els costos de qualsevol altra no especificat però que sigui imputable a les despeses normals de realització de la contracta adjudicada.

2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS LICITADORS

2.1 Documentació a presentar abans de la contractació

Els licitadors, amb independència de la documentació legal exigida en el Plec de Clàusules Administratives, hauran de presentar la documentació següent en els diferents sobres que aquestes indiquin (Sobre Tècnic i/o Sobre Econòmic):

- Informació tècnica completa de tots els sistemes, equips, elements complementaris i materials inclosos en la composició del subministrament a efectuar pel licitador.
- Certificat que acrediti ser subministrador i instal·lador autoritzat de sistemes Spiralift expedit pel fabricant d'aquests productes.
- En el cas de tractar-se d'empreses estrangeres, s'acceptarà la contractació a través del seu representant oficial a Espanya, el qual haurà de presentar els corresponents certificats acreditatius de la dita representació per a aquest projecte en concret.
- El pressupost de les ofertes s'atindrà a les condicions i forma expressades en els pressupostos del present projecte. El licitador haurà de posar el preu a cada una de les partides unitàries que apareixen a la oferta de projecte, no acceptant-se un únic preu per a tot l'equipament.

L' incompliment en la presentació d'alguna de les documentacions exigides en el present plec, la falta de detall o la possible inexactitud manifesta, podrà ser causa determinant de la no consideració de l'oferta.

2.2 Documentació a presentar després de la contractació

Amb posterioritat a la contractació, es presentaran Plànols de disseny, fabricació i instal·lació, especificacions dels productes i mostres amb anterioritat a la fase de fabricació. Els Plànols de construcció i instal·lació s'enviaran format electrònic (arxius .pdf .dwg), havent d'indicar tots els sistemes, components de cada sistema i totes les interferències amb altres oficis. Els plànols indicaran detalls dimensionals, de capacitat, de construcció i d'instal·lació. Els plànols hauran d'incloure diagrames unifilars elèctrics complets.

El Contractista no iniciarà les tasques de fabricació fins que la D.F. i/o la Propietat no hagi aprovat els plànols i equipament definits i els hagi remès novament al Contractista. L'aprovació d'aquesta documentació per part de D.F. i/o la Propietat s'ha de considerar com a genèrica i no eximeix al Contractista de les responsabilitats per errors de qualsevol natura, desviacions o interferències amb el treball d'altres contractistes. L'empresa que resulti adjudicatària no podrà cedir els drets derivats del contracte.

Perquè l'empresa o contractista que resulti adjudicatari pugui subcontractar l'execució de diverses unitats de contracte haurà de sol·licitar-ho per escrit a la D.F. i/o la Propietat. En la sol·licitud haurà d'acreditar les referències de les empreses o contractistes amb els qui pretengui efectuar els dits subcontractes, quedant facultada la D.F. i/o la Propietat per rebutjar aquells total o parcialment, quan segons el parer de la Direcció de Projecte, no reuneixin les condicions tècniques que garanteixin una bona execució.

Les caixes que allotgin preses de corrent o connectors de les instal·lacions d'escenotècnia seran metàl·liques de color negre amb etiquetes en text clarament visible i identificatiu.

El model de conductors, les seves seccions, les preses de corrent i els connectors a utilitzar s'ajustaran escrupolosament a les definicions dels plànols, amidaments o condicions tècniques particulars, qualsevol canvi haurà de tenir l'aprovació de la Direcció de projecte.

Tots els circuits tant de dades com de potència de la instal·lació d'il·luminació escènica tindran el seu inici al punt indicat als plànols, no tindran empalmes i estaran protegits durant tot el seu recorregut per tub de color negre o safata metàl·lica perforada amb tapa 100% també de color negre posada a terra segons prescripcions del R.E.B.T.

3.3 **Relatives a les mesures de seguretat i salut**

S'exigirà la conformitat en l'aplicació de les normatives indicades al projecte i als plecs de condicions i les seves interpretacions per part d'inspectors i autoritats legalment reconegudes.

S'exigirà l'establiment i manteniment de barreres i senyals de seguretat en aquelles zones que ho requereixin per a la protecció de la integritat dels treballadors. El Contractista serà responsable dels danys o pèrdues en persones o propietats derivades de la falta d'aplicació d'aquestes precaucions.

S'exigirà la protecció dels equips i màquines contra pols o danys. S'hauran de cobrir i tancar els mateixos fins a la finalització del projecte com a mesura preventiva a l'adherència de pols, formigó, guix, massilles, pintures i semblants.

Els materials o treballs defectuosos o danyats hauran de ser reemplaçats amb anterioritat a la recepció final sense cap càrrec per la Propietat.

3.4 **Relatives a garanties i manteniment**

El termini de garantia serà, com a mínim de dos anys, per a tots els equips, materials i elements d'instal·lació, subministrats pel contractista de l'execució del present projecte, comptat a partir de la data de signatura de l'acta de recepció provisional.

Durant aquest termini, l'adjudicatari haurà de reposar quants elements (mecànics, elèctrics i/o electrònics), de tots i cadascun dels equips, elements i unitats de la contracta, per ells subministrades i/o executades, que presentin irregularitats en el seu funcionament, operació o execució, imputables a defectes de fabricació o instal·lació.

Les operacions efectuades en garantia, sobre elements i instal·lacions subministrades, efectuades pel contractista o pels serveis tècnics que el indiqui, s'entendran totalment lliures de càrrec, per qualsevol concepte de materials.

L'ofertent (i/o els seus subministradors), si resultés adjudicatari, es comprometrà formalment a disposar dels recanvis dels equips instal·lats durant un període mínim de 5 anys, després de la recepció definitiva.

L'adjudicatari haurà d'aportar la definició dels materials, equips i sistemes de les instal·lacions als efectes de manteniment i operació posterior. L'adjudicatari entregará a aquests efectes informació àmplia i concreta. La documentació denominada Manuals d'Operació i Manteniment comprendrà com a mínim:

- Catàlegs tècnics i comercials.
- Fulls específics de cada material o equip instal·lat amb descripció i característiques.
- Llista d'elements i recanvis que componen la totalitat de cada sistema amb:
 - o Especificacions, codificació i Plànols de detall i d'especejament.
 - o Llista d'eines específiques necessàries per les operacions de manteniment.
- Manuals d'operació complets de tots els sistemes instal·lats.
- Manuals de manteniment preventiu i correctiu amb indicació de les tasques a realitzar i la seva periodicitat.
- Plànols "As-Built" mostrant tot l'equipament tal com a estat construït i instal·lat.

L'adjudicatari impartirà sense càrrec addicional per part de la Propietat, un curs de formació sobre treballs d'operació i manteniment de cada un dels equips instal·lats. El personal assistent serà determinat per la Propietat, sent el nombre d'assistents no superior a 5 persones i la seva durada per cada una de les 3 grans instal·lacions (1.- Plataforma, maquinària escènica & cortinatges / 2.- Il·luminació escènica, regulació i control il·luminació & sistema llum blanca-blava / 3.- sonorització i vídeo projecció) no superior a 2 dies laborals cada una i amb un mínim de 4 hores lectives per sessió.



Projecte ESPAI SOCIOCULTURAL D'ALELLA

Situació CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA

Promotor AJUNTAMENT D'ALELLA



Projecte ESPAI SOCIOCULTURAL D'ALELLA

Situació CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 | 14 | SANTA TERESA, 7 D'ALELLA

Promotor AJUNTAMENT D'ALELLA

Data 01/12/2016

I. PROJECTE ESCÈNIC

4. Plec de condicions

3.5 Normatives d'aplicació

El contractista quedarà obligat al compliment de les Lleis, Normes, Reglaments, Instruccions, Recomanacions, Ordenances i la resta de disposicions oficials de tota l'Administració Central, Autònoma o Local, Companyia Elèctrica, etc... que sigui d'aplicació durant els treballs a executar segons el parer de la Direcció de projecte, resolent aquesta sobre qualsevol possible discrepància entre ells.

Pel disseny i l'execució dels treballs es considerarà principalment entre altres normatives d'aplicació les següents:

- Real Decret 1435/1992 i modificacions posteriors que adapta la directiva 89/392/CEE i modificacions posteriors, sobre màquines a la legislació espanyola.
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Decret 842/2002 de 2 d'Agost, tant les normes de caràcter general com les prescripcions complementàries.
- Directiva 2004/108/CE sobre la compatibilitat electromagnètica transposada a la normativa espanyola pel RD. 1580/2006, de 22 de desembre.
- Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.
- Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, i modificacions posteriors pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, i modificacions posteriors pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
- EA-95 Norma bàsica de l'edificació per a estructures d'acer laminat en edificació.
- Norma UNE 14.035 Sobre el càlcul de les soldadures en angle.
- Norma UNE 13200 - Instal·lacions per a espectadors
- DIN 4113 Parts 1, 2 i 3 Construccions d'alumini sota una càrrega predominantment estàtica.
- DIN 4112 Estructures temporals, atraccions de fira, directrius per dimensionar i construir.
- DIN 1055 Acció sobre estructures - tota la Part 4.
- DIN 18800 Estructures d'acer.

en general qualsevol actualització més moderna d'aquestes normatives o bé totes aquelles que sense estar incloses en aquesta relació, resultin ser d'ús obligat en el moment de l'execució.

Data 01/12/2016

I. PROJECTE ESCÈNIC

4. Plec de condicions

3.6 Execució, mesurament i certificat de les unitats

3.6.1 Replantejament

Com a activitat prèvia a qualsevol altra, correspondrà al Contractista en presència dels representants de la Propietat efectuar la comprovació del replantejament, estenent-se acta del resultat, que serà signada per les parts interessades.

projecte, es podran començar els treballs.

El termini d'execució començarà a comptar, a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replantejament i fins a la conclusió de les operacions d'ajust i posada al punt del sistema.

3.6.2 Condicions generals d'execució

Tots els treballs inclosos en el present projecte s'executaran acuradament, d'acord amb les bones pràctiques professionals, no podent, per tant, servir de pretext al contractista la baixa de subhasta per variar aquesta acurada execució ni la qualitat de les instal·lacions projectades pel que fa als seus materials ni a la mà d'obra, ni pretendre contradictoris addicionals.

3.6.3 Marxa dels treballs

Per a l'execució del programa de desenvolupament de les feines, el contractista haurà de tenir sempre presents a la sala un nombre d'obriers amb les qualificacions professionals necessàries proporcional i adequat a l'extensió dels treballs que s'executin executant i a la natura dels mateixos.

3.6.4 Personal

Tots els treballs han de ser executats per personal especialitzat en els distints nivells d'execució. Cada ofici ordenarà el seu treball harmònicament amb els altres, procurant sempre facilitar la marxa dels mateixos, en avantatge de la bona execució i rapidesa de la instal·lació, ajustant-se en la mesura que sigui possible a la planificació i durada de les feines prevista en el projecte.

3.6.5 Llibre oficial d'ordres, assistència i incidències

A fi que en tot moment es pugui tenir un coneixement exacte de l'execució i incidències dels treballs, es portarà mentre duri la mateixa, el Llibre d'ordres, assistència i incidències, en el que quedaran reflectides les visites facultatives realitzades per la Direcció de projecte, les incidències sorgides i amb exactitud si per les contractes s'han complert els terminis i fases d'execució prevista per a la realització de les feines projectades.

3.6.6 Amidaments

L'amidament del conjunt d'unitats de la contracta que constitueixen el mateix, es verificarà aplicant a cada unitat de partida la unitat de mesura que sigui més apropiada i sempre d'acord amb les unitats adoptades en el pressupost, unitat completa, partida alçada, metres quadrats, cúbics, quilograms, etc.

3.6.7 Certificat

Les unitats de la contracta es consideraran executades en quedar concòs el seu subministrament i/o instal·lació, d'acord amb les especificacions tècniques detallades en el present projecte, i un cop realitzada la posada a punt del sistema, superat el control de qualitat.

3.7 Proves i assajos per a la recepció

Es realitzarà un protocol de proves de cada instal·lació, que es definirà per part de la Direcció de projecte en col·laboració amb el Contractista, també s'elaborarà un pla de proves integrat, en ell es provaran cadascuna de les instal·lacions de manera individual i col·lectiva, les interrelacions entre elles i d'aquestes amb les instal·lacions convencionals.

Per a una correcta execució de les proves i prèviament a elles, el contractista haurà de presentar a la Direcció de projecte còpia de tots els manuals d'operacions de les instal·lacions.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

		Pag.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....			589.862,36
Subtotal			589.862,36
21 % IVA SOBRE 589.862,36.....			123.871,10
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE		€	713.733,46

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(SET-CENTS TRETZE MIL SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: CAPÍTULO			Import
Capítulo	01.01	Estructures metà-liques: galeria caixa escènica	23.276,56
Capítulo	01.02	Acústica variable sala: Cortines fonoabsorvents	14.706,00
Capítulo	01.03	Plataforma motorizada Spiralift: primeros butaques	134.026,19
Capítulo	01.04	Maquinària escènica	101.958,82
Capítulo	01.05	Vestuari escènic	18.719,36
Capítulo	01.06	Il·luminació escènica	89.092,16
Capítulo	01.07	Regulació & Control il·luminació ambient	9.597,75
Capítulo	01.08	Sistema il·luminació llum blanca / blava	10.284,05
Capítulo	01.09	Sistema sonorització	121.918,87
Capítulo	01.10	Videoprojecció	58.782,60
Capítulo	01.11	Seguretat i Salut	3.500,00
Capítulo	01.12	Verificació, Proves, Posada en funcionament	4.000,00
Obra		Pressupost 15_06	589.862,36
			589.862,36

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost 15_06	589.862,36
			589.862,36

PRESSUPOST

PRESSUPOST							Data: 21/12/16		Pàg.: 1	
OBRA		PRESSUPOST 15_06								
CAPÍTUL		ESTRUCTURES METÀ-LIQUES: GALERIA CAIXA ESCÈNICA								
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT				
1	E441A000	pa	Construcció, subministrament i instal·lació de nivell complet de galeries en l'interior de la caixa escènica. Format per dos galeries laterals, una a cada cantó, així com pasarella de fons de comunicació entre elles. Dimensions i característiques segons plànols. Acabat de tots els elements amb imprimació antioxidant i capa d'esmat color negre. (P - 1)	0,00	0,000	0,00				
2	E441A001	kg	Acer comercial ST-275, tipus HEB, IPN, IPE, UPN i/o tubs. Inclús tirants verticals d'ancoratge a estructura de sustentació de maquinària amb 2 cardeles amb l'entrega amb els perfils metàl·lics, rigiditzadors de perfils metàl·lics en les zones on entreguen amb els tirants (4 rigiditzadors, 2 per a cada banda del perfil) i tornapuntes amb plaques d'ancoratge a paret si convé. Totalment instal·lat. Inclou dos mans de pintura antioxidant i dues d'acabat d'esmat. (P - 2)	2,88	3.500,000	10.080,00				
3	E441A002	m	Barana dissenyada específicament per a usos escènics de 1m d'alçada, amb 3 tubs horitzontals D48x2mm i muntants verticals en tub de 50x50x3mm cada 1.50m aprox. Segons plànols de projecte. Totalment instal·lat. Inclou dos mans de pintura antioxidant i dues d'acabat d'esmat. (P - 3)	96,81	22,500	2.178,23				
4	E441A003	m2	Xapa llagrimada de 3/5mm espessor, inclús rodapeu a 90º de 150mm. Segons plànols de projecte. Totalment instal·lat. (P - 4)	203,19	31,000	6.298,89				
5	E441A004	pa	Construcció i subministrament i instal·lació d'escala estàndard de 800mm d'ample, de comunicació entre el nivell de galeries i el nivell de pista. Inclou barana de protecció en l'escala i el forat que aquesta genera en el nivell superior. Format per perfils principals en ambdós laterals ´´zanques´´ UPN-160, esglaons en xapa llagrimada de 3/5mm espessor amb extrems curvats a 90º per a donar-lis rigidesa. Acabat de tots els elements amb imprimació antioxidant i capa d'esmat color negre. Totalment instal·lat. (P - 5)	4.719,44	1,000	4.719,44				
TOTAL		CAPÍTUL		01.01		23.276,56				

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E6MEA001	u	Cortines fonoabsorbents de dimensions aproximades de 16,00x4,25m en teixit vellut de cotó 100%, 500g/m2 i ignífugació C-1. Plisat al 80%. Confeccionat amb trinxxa a la part superior i uillels metàl·lics + cintes pel lligat o bé amb ganxets (segons convingui), doblec simple als cantons i doble a la part inferior amb plomada o cadeneta de tensat integrada. Color a escollir dins la gama disponible. Accionament mitjançant guia d'alumini motoritzada de 16.00m de longitud lineals (tota la cortina es recull en un dels extrems), motor amb alimentació 230V 50Hz i correderes d'alta resistència. Acabat de la guia a escollir: Blanc, Plata o Negre. S'inclouen ancoratges a paret lateral i plp de material de instal·lació elèctrica necessària. Accionament automàtic mitjançant comandament individual mural. Marca STRONG-STAGE Model VELLUT 500 + GUIA AI MOT L16m o equivalent. Totalment instal·lat, inclòs complements necessaris. (P - 13)	7.353,00	2,000	14.706,00
TOTAL		CAPÍTULO		01.02		14.706,00

PRESSUPOST

OBRA					03 PLATAFORMA MOTORITZADA SPIRALIFT PRIMERES BUTAQUES		Data: 21/12/16		Pàg.: 2	
CAPÍTULO		03		PLATAFORMA MOTORITZADA SPIRALIFT PRIMERES BUTAQUES						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT				
1	ELV1A001	pa	Plataforma motoritzada amb sistema d'elevació mitjançant columnes Spiralift tipus ND6. Forma rectangular, dimensions aproximades de 10,50x3,35 m. Alçada disponible per elements de 0,55/0,60 m. Recorregut plataforma 1,25m en 2 parades: Nivell sala i Nivell fossar. Capacitat de càrregues admissibles: 750 Kg/m2 estàtica i 250 Kg/m2 dinàmica. Velocitat fixa de 6 m/min. Abast: Estructura metàl·lica (NO inclòs acabat final del terra, a instal·lar per altres). Set de Spiralifts. Sisema de guiat mitjançant guies tipus Capture en ambdues parels laterals. Sistema motorització. Sistema de control, incloent tots els sistemes de seguretat necessaris (Finals de cursa, bolet emergència, sistema de detecció ´´antitrapament´´ en tot el perímetre, etc...). Plp de material de instal·lació elèctrica necessària. Accionament automàtic mitjançant panell mural. Marca STRONG-STAGE Model PLAT MOT SPIRALIFT 10,50x3,35m H125cm o similar. Totalment instal·lat, inclòs complements necessaris. Nota important: Al no disposar d'alçada de fossar suficient com a per a transitar per sota, l'acabat final del terra haurà de tenir registre o registres per a poder realitzar els treballs de manteniment i/o reparació en cas d'avaria. (P - 42)	134.026,19	1,000	134.026,19				
TOTAL		CAPÍTULO		01.03		134.026,19				

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E44AA001	u	Truss triangular d'alumini de 12,00m de longitud pintat de color negre, motoritzat mitjançant 2 motors de 500Kg, 8m de cadena, velocitat 8m/min, alimentació directa 400V-50Hz, finals de carrera elèctrics i doble fre i d'acord a normativa BGV D8+ (Doble fre, Capacitat càrrega motor factro x2, etc...). La partida inclou 2 plaques d'ancoratge pels motors sobre encavallada existent, 2 cistelles metàl·liques integrades en part superior del truss per a recollir el cablejat aeri de il·luminació i elements d'unió entre els ganxos de la cadena dels motors i el truss (eslingues de multicables d'acer forrades amb plàstic, grilels i resta d'elements necessaris). Marca PROLYTE/PROLYFT, Model X30D / AETOS PAE-1000DC-0208 o equivalent. Totalment instal·lat, inclòs complements necessaris. (P-6)	7.111,07	2,000	14.222,14
2	E44AA002	u	Tall contrapesat de 4 tirs de cable d'acer de 6mm i corda d'accionament de 22mm, dimensionat per a 500 Kg de càrrega màxima. Carro bastidor per a allotjar els contrapesos amb ancoratges d'unió superiors pels cables d'acer i la corda, així com ancoratges d'unió superiors pels cables d'acer i la corda, així com tir per a cable de 5mm, 1 polijia de desembarcament superior pels 4 tirs de cable i per la corda de 22mm i 1 polijia de reenviament inferior per la corda de 22mm, amb sistema d'ancoratge a perfil metàl·lic. Tots els elements que recullen o desvien cables de tir d'acer (bombos i politges) han d'estar sobredimensionats amb almenys 30 vegades el diàmetre nominal del cable o almenys 15 vegades el diàmetre nominal en el cas de la corda. Fre de fricció de la corda a instal·lar en galeria i/o nivell terra, segons convingui. Inclou 400Kg en contrapesos de fundició de 12,50kg i de 3,00Kg, així com protecció del recorregut del carro bastidor de contrapesos on convingui. Cada un dels tirs va acabat en el seu extrem amb un conjunt tensor d'ajustament i doble omega per la unió amb la barra doble. Inclou barra doble de ferro de 9,50m de longitud, mitjançants tubs de D48x2mm paral·lels entre si i separats 200mm, amb pasamans d'unió entre ambdós tubs,	5.686,44	1,000	5.686,44

PRESSUPOST

		Data: 21/12/16		Pàg.: 5	
		necessari.	Marca	Model	
5	E6MEA006	u	STR-CARMOT-110+C o equivalent.	STRONG-STAGE, (P - 17)	
		Totalment instal·lat, inclos complements necessaris.		1.960,94	1.960,94
		Carril d'accionament manual amb corda per a teló de fons, de 10,00m de longitud més encreuament al centre. Guies en perfil·leria metàl·lica, acabat pintat color negre. Corda d'arrossament de polièster negre de 6mm. Carros centrals de doble patí, un per cada fulla, i carreis simples per a la unió amb la cortina. Grapes d'unió entre les guies i la barra D48/51mm prevista a tal efecte. Marca STRONG-STAGE, Model STR-CARMAN-1 L10+C o equivalent.			
		Totalment instal·lat, inclos complements necessaris.		1.000	
6	E6MEA007	u	Guia d'alumini d'accionament manual sense cordó (tota la cortina es recull en un dels extrems) amb correderes d'alta resistència. Inclou ancoratges sota galeria, paret de boca o subestructura metàl·lica sustentació prevista a tal efecte, segons convingui.		
		- 2 x Guia de 3,00m de longitud (Aveguins boca).		3.408,51	3.408,51
		- 1 x Guia de 7,00m de longitud (C.Alemanya).			
		- 1 x Guia de 8,00m de longitud (C.Alemanya).			
		Marca STRONG-STAGE Model GUIA AI MAN Xm o equivalent..			
		Totalment instal·lat, inclos complements necessaris.		1.000	
		01.05			18.719,36

OBRA
CAPÍTULO

01 PRESSUPOST 15.06
06 IL·LUMINACIÓ ESCÈNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EH41A001	u	Barra electrificada de 2,00m de longitud, 6 circuits i senyal DMX-512, fabricada en perfil·leria metàl·lica de 60x60mm, acabat pintat color negre. Entrada de potència mitjançant multiconnector xassís tipus Haring 16p a la part superior central. Sortida mitjançant 6 bases schuko femella 16A amb tapa de protecció. Senyal digital DMX-512 mitjançant connectors XLR-5 xassís mascle i femella. Inclou 2 grapes de subjecció integrades en la pròpia barra per a la unió amb tubs de D48/51mm. Marca STRONG-STAGE, Model BARRA ELEC 2M x 6C + DMX o equivalent. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris.	365,80	12,000	4.389,60
2	EH41A002	u	Caixa electrificada de 6 circuits i senyal DMX-512, fabricada en perfil·leria metàl·lica de 240x180x70mm, acabat pintat color negre. Entrada de potència mitjançant prensaestopes. Sortida mitjançant 6 bases schuko femella 16A amb tapa de protecció. Senyal digital DMX-512 mitjançant connectors XLR-5 xassís mascle i femella. Inclou ancoratges a paret. Marca STRONG-STAGE, Model UNIVERSAL BOX CJ-240-4-F1 + 6xSch + XLR-5 o equivalent. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris.	225,27	8,000	1.802,16
3	EH41A003	u	Elements connexió per cablejat aèri il·luminació: - 4 x Caixa connexions per a 1 mànega multifilar 6c. - 4 x Caixa connexions per a 2 mànegues multifilars 6c. - 6 x Caixa metàl·lica per a connexió DMX-512. - 4 x Conjunt de 2 fixacions per a 2 mànegues multifilars de 6c, 1 per a ancorar a paret + 1 per a ancorar a barra doble. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris.	1.919,51	1,000	1.919,51
4	EH41A004	u	Mànegues multifilars aèries de 6 circuits, per a la connexió entre les barres electrificades i les caxes de connexions. Fabricat mitjançant mànega flexible de 14x2,5mm2 lliure d'hàlogens, amb multiconnector tipus Haring 16p aèri en un extrem i bornes en l'altre: - 4 x Allargaments aèris de 12,00m de longitud. - 4 x Allargaments aèris de 17,00m de longitud. - 4 x Allargaments aèris de 21,00m de longitud. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris.	3.766,61	1,000	3.766,61

EUR

PRESSUPOST

		Data: 21/12/16		Pàg.: 6	
5	EH41A005	u	Mànegues de senyal digital DMX, per a la connexió entre les barres electrificades i les caxes per a connexió DMX-512. Fabricat mitjançant mànega flexible tipus Belden 9841, amb connector tipus XLR-5 aèri mascle en un extrem i femella en l'altre: - 2 x Allargaments aèris de 12,00m de longitud. - 4 x Allargaments aèris de 17,00m de longitud. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris.	454,88	454,88
6	EH41A006	u	Conjunt de caxes metàl·liques electrificades per a connexió de taula de control de llums a regidor, punt central en la sala o la cabina de control amb alimentació 230V 50Hz i senyal DMX-512, fabricada en perfil·leria metàl·lica de 240x90x70mm, acabat pintat negre. Entrada amb prensaestopes. Sortida mitjançant 2 o 3 bases schuko femella 16A amb tapa de protecció. Senyal digital DMX-512 mitjançant connectors XLR-5 xassís mascle i femella. Inclou fuelons de 20cm de interconnexió i ancoratges a paret. Marca STRONG-STAGE, Model UNIVERSAL BOX CJ-240-2-F1 + 2 XLR 5P + 3 SCH / UNIVERSAL BOX CJ-240-2-F1 + 4 XLR 5P + 2 SCH o equivalent. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris.	898,26	898,26
7	EH41A007	u	Taula de control de il·luminació digital amb 8.192 bucles de control, 4 línies de sortides DMX512, 10 submasters per "cues", llistes "cue" i seguiments. Pantalla tàctil de 12.1". Varies entrades (1 x Gigabit LAN, 1 x entrada MIDI, 2 x USB, etc...), 20 botons macro/espais de treball/Exec. Suport per a protocols Atnet, SACN i C1TP. Coberta inclosa. Marca AVOLITES, Model QUARTZ o equivalent. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris.	7.899,00	7.899,00
8	EH41A008	u	Armarí metàl·lic mural amb 24 canals de regulació de dimmer de 3kW cada un. Entrada de senyal digital DMX-512. 4 corbes diferents de resposta direccionables per canal: lineal tensió lineal llum, fluorescència i on/off. Control automàtic de freqüència de xarxa. Protecció contra sobretensions. Sortides protegides mitjançant magnetotèrmics bipolars (tall fase + neutre), 1 per canal, totalitzant 24ut. Inductàncies de sortida de 300 microsegons. Control de potència amb triacs 40A. Entrada de xarxa i sortida de càrrega a través de bornes guia. Turbina de ventilació que s'activa segons la temperatura. Pantalla LCD alta visibilitat per visualitzar diferents opcions. Pulsadors en panell frontal per accés a les diferents funcions. Funcions programables: direccionament número canal, determinació nivells mínim i màxim per canal, funció de test i nivell de canals mode "panic". Alimentació 400V 50Hz. Dimensions 1100x580x170mm. Pes 38Kg. Inclou el "mòdul patx power-con", per a sortides de canals (2 connectors power-con per canal), totalment connexionat i integrat en el mateix armarí. Marca STRONG, Model POWER 24-3 TRM + MÓDULO PATCH POWER-CON o equivalent. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris.	5.115,50	5.115,50
9	EH41A009	u	Amplificador i distribuïdor de senyal digital DMX-512 amb 1 entrada, 1 sortida directa i 8 sortides opto-aïllades. Muntat sobre xassís de dimensions rack 19" i 3ur d'alçada. Leds indicadors d'entrada i sortides. Entrades i sortides davanteras amb connectors XLR-5 i protegides contra sobretensions. Alimentació 230V 50Hz. Dimensions 482x130x60mm. Pes 2Kg. Inclou 8 finals de línia DMX. 1 per a cada presa de DMX prevista. Marca STRONG, Model SPLITER 1 - 8 (RACK 19" MURAL) o equivalent.. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris.	597,66	597,66
10	EH41A010	u	Ptx-panell de càrrega per a 120 circuits regulats, 12 circuits directes dobles i que també allotjarà l'amplificador DMX "Splitter 1- 8". Format per armarí metàl·lic format rack 19" de l'alçada necessària i fons de 170mm, amb ancoratges a paret. Caràtules de 2ut d'alçada i 24 connectors Power-Con mascle, caràtules de	3.976,36	3.976,36

EUR

PRESSUPOST

			Data: 21/12/16	Pàg.: 7
11	EH41A011	u	29.608,64	1,000
2ut d'alçada i 6 bases dobles schuko 16A, caràtula de 1ut d'alçada passa-cables i caràtules cegues necessàries de 1ut, 2ut o 3ut. Inclou fuetons d'interconnexió: 24 x 3x2.5mm2 Power-Con-M/Power-Con-F 1.50m de longitud, 24 x 3x2.5mm2 Power-Con-M/Power-Con-F 2.00m de longitud, 12 x 3x2.5mm2 Schuko-M/Power-Con-F 1.50m de longitud, 8 x DMX XLR5-M/XLR-5-F de 0.50m de longitud i 2 suports metàl·lics de 60cm de longitud per a penjar els fuetons. Marca STRONG, Model PATX CÀRREGA MURAL o equivalent. Totalment connexionat internament i instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 33)				
Part proporcional de la instal·lació elèctrica de l'equipament de il·luminació escènica, "aigües avall" de les proteccions del subquadre, fins a cada un dels receptors finals. Inclou el següent:				
- Subquadre de proteccions*.				
- Safates i canalitzacions.				
- Cablejat elèctric d'alimentació i potència.				
- Cablejat de senyal digital i/o maniobra.				
Totalment instal·lat, inclos complements necessaris.				
*Nota:				
El subquadre s'instal·larà partir de línia elèctrica d'alimentació en punta adient des del QGBT, que prèviament estarà preparada en la ubicació prevista pel subquadre. Tirada de la línia d'alimentació i protecció general a incloure al QGBT no inclos en aquesta partida. (P - 34)				
12	EH41A012	u	1.000,25	10,000
Projector de teatre LED de 80W Fresnel, temperatura color 3.000°K. 7.200 lux a 2 m. Construcció robusta amb perfils d'alumini. Zoom d'alta definició amb lent òptica de condensador doble. Lent de cristal atemperat antireflectiu. Zoom de 14° a 77°. Guia amb escala per a zoom. Ganivets de retall amb gir suau i precís. Portafiltres. Inclou font d'alimentació i controlador. DMX In/Out via XLR 5 pin. Acabat color negre. Es subministra amb visera de 4 pales, cable alimentació amb connector schuko mascle 16A, cable d'interconnexió DMX de 2,00m de longitud, grapa estàndard per a tubs D48-51mm i cable de seguretat de 3mm. Marca DTS, Model SCENA-LED80-F-3K o equivalent. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 35)				
13	EH41A013	u	1.125,15	6,000
Projector de retail per variable LED Full Color White (RGBW), 3.800 lux a 2 m. 80W. Construcció robusta amb perfils d'alumini. Zoom d'alta definició amb lent òptica de condensador doble. Lent de cristal atemperat antireflectiu. Zoom de 14° a 77°. Portafiltres. Inclou font d'alimentació electrònica full range. DMX In/Out via XLR 5 pin. Acabat color negre. Es subministra amb cable alimentació amb connector schuko mascle 16A, cable d'interconnexió DMX de 2,00m de longitud, grapa estàndard per a tubs D48-51mm i cable de seguretat de 3mm. Marca DTS, Model PROFILO-LED80-FC o equivalent. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 36)				
14	EH41A014	u	536,36	16,000
Projector Multi-Par de LED's RGBWA FULL COLOUR (Vermell, verd, blau, blanc i àmbar). Nº de LED's: 18 de 12W (5 en 1) Leds Tianxin. Angle d'obertura: 25°. Modes de funcionament: Auto, Rítmic, Master/Slave i DMX. Assignació DMX. Display digital. Control DMX: 5 ó 9 hc. Subjeió: Doble asa. Alimentació: 100/240V AC 50Hz. Consumi: 250W. IP20. Es subministra amb cable alimentació amb connector schuko mascle 16A, cable d'interconnexió DMX de 2,00m de longitud, grapa estàndard per a tubs D48-51mm i cable de seguretat de 3mm. Marca ELAN, Model MULTI-PARCAN-518 o equivalent. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 37)				
15	EH41A017	u	3.328,82	1,000
Accessoris il·luminació:				
- 8 x Suports metàl·lics de terra per a projectors, amb placa i forat roscat al mig amb cargol soldat M12 i femella tipus papallona.				
- 4 x Escalles de il·luminació lateral de 3,00m d'alçada i 6 graons				

EUR

PRESSUPOST

			Data: 21/12/16	Pàg.: 8
			regulables en alçada. Possibilitat de penjar-se o recolzar-se al terra. Acabat pintat color negre. Marca: STRONG STAGE. Model: ESCALERA LATERAL 3m/6p o similar.	
- 1 x Cablejat aeri:				
- 10 x Allargament 3x2.5mm2 Schuko-M/Schuko-F 5,00m de longitud.				
- 5 x Allargament 3x2.5mm2 Schuko-M/Schuko-F 10,00m de longitud.				
- 2 x Allargament 3x2.5mm2 Schuko-M/Schuko-F 15,00m de longitud.				
- 5 x Allargament DMX XLR5-M/XLR5-F 5,00m de longitud.				
- 2 x Allargament DMX XLR5-M/XLR5-F 5,00m de longitud.				
- 1 x Allargament DMX XLR5-M/XLR5-F 5,00m de longitud.				
Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 38)				
TOTAL			01.06	89.092,16
OBRA				
CAPÍTULO				
		01	PRESSUPOST 15_06	
		07	REGULACIÓ & CONTROL IL·LUMINACIÓ AMBIENT	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
1	EHTRA01	u	Sistema de control de il·luminació arquitectural mitjançant protocol de comunicació Bus-Can entre elements. Format per 1 controlador master de superfície amb display de visualització amb capacitat de 128 presets i senyal digital DMX, 2 botoneres de superfície amb 8 pulsadors per a llançar o anul·lar presets ja grabats i 2 botoneres de superfície amb 4 pulsadors per a llançar o anul·lar presets ja grabats. Inclou font d'alimentació pel sistema. Marca STRONG-STAGE, Model ARQ SYSTEM / ARQ MASTER + ARQ 8 KEYS + ARQ 4 KEYS o equivalent. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 39)	3.406,21
2	EHTRA02	u	Elements necessaris de interfase per a la regulació de les lluminàries LED regulables de il·luminació ambient ja instal·lades per altres, per a que es puguin regular i controlar mitjançant el sistema "Arq System". Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 40)	2.578,67
3	EHTRA03	u	Part proporcional de la instal·lació elèctrica de l'equipament de regulació i control de la il·luminació ambient, "aigües avall" de les proteccions del subquadre, fins a cada un dels receptors finals. Inclou el següent:	3.612,87
- Subquadre de proteccions*.				
- Safates i canalitzacions.				
- Cablejat elèctric d'alimentació i potència.				
- Cablejat de senyal digital i/o maniobra.				
Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 41)				
TOTAL			01.07	9.597,75

OBRA				
CAPÍTULO				
		01	PRESSUPOST 15_06	
		08	SISTEMA IL·LUMINACIÓ LLUM BLANCA / BLAVA	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
1	EH3EA001	u	Lluminàries de llum blanca:	3.342,17
- 20 x Pantalles fluorescentes de 2x36W color blanc.				
- 4 x Projector industrial tipus quars amb LED de 70W i llum freda 5500K. Marca GOODWORK, Model GW-FL-70-C o equivalent.				
Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 20)				
2	EH3EA002	u	Lluminàries de llum blava:	2.248,48
- 6 x Pantalles fluorescentes de 2x36W color blau.				
- 20 x Lluminària de senyalització de llum blava mitjançant placa 10 leds. Fabricat en perfil·la metàl·lica, pintat color negre. Alimentació 230 V / 50Hz. Marca STRONG STAGE, Model BL-10				

EUR

PRESSUPOST

PRESSUPOST			Data: 21/12/16		Pág.: 9	
TOTAL	CAPÍTULO	01.08	10.284,05			
3	EH3EA003	u	PILOT o equivalent. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 21)	533,00	1,000	533,00
4	EH3EA004	u	Caixa de control de llum blanca i blava, amb terruptors, interruptors, pulsadors i/o contactors, per tal d'impossibilitar l'accionament d'un tipus de llum quan l'altra està en funcionament. Marca STRONG, Model CAJA BL/AZ o equivalent. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 22)	4.160,40	1,000	4.160,40
			Part proporcional de la instal·lació elèctrica del sistema de il·luminació blanca i blava, "aigües avall" de les proteccions del subquadre, fins a cada un dels receptors finals. Inclou el següent: - Subquadre de proteccions*. - Safates i canalitzacions. - Cablejat elèctric d'alimentació i potència. - Cablejat de senyal digital i/o maniobra. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. *Nota: El subquadre s'instal·larà partir de línia elèctrica d'alimentació en punta adient des del QGBT, que prèviament estarà preparada en la ubicació prevista pel subquadre. Tirada de la línia d'alimentació i protecció general a incloure al QGBT no inclos en aquesta partida. (P - 23)			

OBRA
CAPÍTULO

01 PRESSUPOST 15_06

09 SISTEMA SONORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EP35A001	u	Sistema d'àudio principal, format per altaveus Line Array Left+Right volats en laterals boca d'escenari: - 2 x Subestructura metàl·lica ancoratge a ambdós laterals boca escenari. - 4 x Recinte de 2 vies de curvatura constant WST™ 30°x90°. Marca L.ACOUSTICS, Model ARCS WIDE o equivalent. - 2 x Recinte de 2 vies de curvatura constant WST™ 15°x90°. Marca L.ACOUSTICS, Model ARCS FOCUS o equivalent.. - 2 x Sistema de volat per sistema Line Array. Marca L.ACOUSTICS, Model WIFOBUMP o equivalent. - 4 x Subgreus compacte d'alta potència de 18". Marca L.ACOUSTICS, Model SB18m o equivalent.. - 2 x Multiamplificador i controlador de 4 canals de 2000W ethernet, AES-EBU. Marca L.ACOUSTICS, Model LA8 o equivalent.. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. Nota important: Qualsevol canvi respecte les marques i models de referència, haurà d'acompanyar-se per un "Estudi de cobertura per a tota la sala" que s'haurà de presentar conjuntament amb la proposta, per tal de garantir la seva idoneïtat. (P - 49)	48.778,17	1,000	48.778,17
2	EP35A002	u	Sistema de control i processament d'àudio: - 1 x Taula de mesclat digital de 32 entrades i 16 sortides, amb 64 canals de mescla mono i 8 estereo. Amb 16 busos de mescla i 8 de matriu. Configuració del fader: 32 +2 (master). Marca YAMAHA, Model QL o equivalent.. - 1 x Caixa d'escenari digital amb 32 entrades i 16 sortides, 4 entrades AES/EBU 1-8. Protocol de xarxa Dante. Format rack 19" 5u. Marca YAMAHA, Model RIO 3224-D o equivalent.. - 1 x Ordinador portàtil amb processador Intel® Core™ i7-5500U, 8GB de memòria RAM, 1TB de disc dur i targeta gràfica Nvidia® GTX950M amb 4GB de memòria. Marca Toshiba, Model Satellite P50-C-13X o equivalent. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 50)	24.636,52	1,000	24.636,52

EUR

PRESSUPOST

PRESSUPOST			Data: 21/12/16	Pàg.: 10		
3	EP35A003	u	Monitor d'escenari / caixa doble angulació de 2 vies tot-rang biamplificades amb etapa integrada "Crown classe D" i mesclador de 2 entrades microlínia. Wi-Fi integrada per a control remot via app "PRX Connect". Permet ajustar presets i nivells, 8 filtres paramètrics i fins a 50ms de delay. Integra limitador "DBX Type IV". 1 woofer "Differential Drive 272G" ferrita de 12" i motor 2408H2 de 1,5". Potència 1500W (2x750W). Difusor 90º x 50º. Marca JBL PRO, model PRX812W / 230V o equivalent.. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 51)	1.039,39	2,000	2.078,78
4	EP35A004	u	Sistema de microfonia: - 2 x Micrófon flexo de 45cm per a conferència, amb base de sobretaula, pulsador i led configurables integrat. Pre-amplificador integrat en la base. Marca SHURE, model MX418D/C o equivalent. - 1 x Receptor amb micrófon de mà vocal inalàmbric. Marca SHURE, model QTXD24E/SM58H51 o equivalent.. - 1 x Receptor amb petaca i micrófon de diadema per a vocalistes. Marca SHURE, model QTXD14E H51 + WCM16 o equivalent. - 2 x Micrófon vocal per a cant o narració. Marca SHURE, model SM58LCE o equivalent.. - 2 x Micrófon vocal per a instruments de percussió, vent i guitarres. Marca SHURE, model SM57LCE o equivalent.. - 2 x Suport micro tipus girafa. Marca K&M, model 21016 o equivalent. - 2 x Suport micro baix. Marca K&M, model 25911 o equivalent.. - 2 x Allargaments XLR-3 M/F de 5,00m de longitud. - 2 x Allargaments XLR-3 M/F de 10,00m de longitud. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 52)	4.963,73	1,000	4.963,73
5	EP35A005	u	Reproductor multiformat àudio (CD, MP3, etc.) de qualitat professional format rack 19". Sortides Left + Right balancejades mitjançant connectors XLR-3 i RCA. Marca DENON, model DN-300Z o equivalent.. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 53)	516,23	1,000	516,23
6	EP35A006	u	Sistema d'àudio per a cine, altaveus Line Array en boca escenari (Canal central): - 1 x Subestructura metàl·lica ancoratge a ambdós laterals boca escenari. - 2 x Recinte de 2 vies de curvatura constant WST™ 30ºx90º. Marca L.ACOUSTICS, Model ARCS WIDE o equivalent. - 1 x Recinte de 2 vies de curvatura constant WST™ 15ºx90º. Marca L.ACOUSTICS, Model ARCS FOCUS o equivalent. - 1 x Sistema de volat per sistema Line Array. Marca L.ACOUSTICS, Model WIFOBUMP o equivalent. - 1 x Multiamplificador i controlador de 4 canals de 1000W ethernet, AES-EBU. Marca L.ACOUSTICS, Model LA4X CE o equivalent. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. Nota important: Qualsevol canvi respecte les marques i models de referència, haurà d'acompanyar-se per un "Estudi de cobertura per a tota la sala" que s'haurà de presentar conjuntament amb la proposta, per tal de garantir la seva idoneïtat. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 54)	16.073,51	1,000	16.073,51
7	EP35A007	u	Sistema d'àudio per a cine, altaveus Surround distribuïts per la sala: - 12 x Recinte surround de 2 vies passives amb 1 woofer de 8" i motor de compressió de 1". Angle de cobertura 100º x 90º. Potència de 150W a 8?. Inclou suport d'angle fix. Marca JBL PRO, Model JBL 8320 + 2516 o equivalent.. - 3 x Etapa de potència format rack 19" amb DSP de 2x275W a 8?, 2x5000W a 4?, 2x700W a 2? i 1000W bridge a 8?, 14000W bridge a 4?. Controls de nivell en caràtula. Entrades XLR M/F.	9.143,99	1,000	9.143,99

EUR

PRESSUPOST

		Data: 21/12/16		Pàg.: 11	
		Crossover. Equalitzador 6 bandes i 8 de sortida. Delay. Peak plus. Smetitzador de subarmònics. Marca CROWN, Model XT11002 o equivalent.			
8	EP35A008	- 1 x Element de processament de senyal. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. Nota important: Qualsevol canvi respecte les marques i models de referència, haurà d'acompanyar-se per un "Estudi de cobertura per a tota la sala", que s'haurà de presentar conjuntament amb la proposta, per tal de garantir la seva idoneïtat. (P - 55)	2.863,47	1,000	2.863,47
	u	Part proporcional de conjunt de caixes de distribució per a l'equipament d'àudio per a connexió P.A. Left+Right+Center, en ambdós laterals de l'escenari, a cabina de control i a fons sala, així com dels amaris rack metàl·lic de 19" de les unitats necessàries per a incloure els diferents aparells que ho requereixin. Inclou el següent: - Caixa distribucions metàl·liques Marca STRONG-STAGE, model UNIVERSAL BOX o equivalent. amb els següents connectors degudament identificats: · Bases schuko 16A. · Entrades/Sortides àudio XLR-3. · Entrades/Sortides vídeo coaxial BNC. · Entrades/Sortides vídeo VGA. · Entrades/Sortides vídeo HDMI. · Entrades/Sortides RJ-45. - Amaris rack metàl·lics format 19", incloent p/p panell d'àudio amb connectors "Bantam" i fuetons de interconnexió. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 56)			
9	EP35A009	Part proporcional de la instal·lació elèctrica de l'equipament de sonorització, "aigües avall" de les proteccions del subquadre, fins a cada un dels receptors finals. Inclou el següent: - Subquadre de proteccions*. - Safates i canalitzacions. - Cablejat elèctric d'alimentació i potència. - Cablejat de senyal específic d'àudio. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. *Nota: El subquadre s'instal·larà partir de línia elèctrica d'alimentació en punta adient des del QGBT, que prèviament estarà preparada en la ubicació prevista pel subquadre. Tirada de la línia d'alimentació i protecció general a incloure al QGBT no inclos en aquesta partida. (P - 57)	12.864,47	1,000	12.864,47
TOTAL		01.09		121.918,87	

OBRA

CAPÍTULO

01 PRESSUPOST 15_06

10 VIDEOPROYECCIÓN

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EP22A001	u	Videoprojector láser 1 xip DLP, resolució WUXGA (1920x1200) de 9400 AnsiLumens (10000 Center). Relació d'aspecte 16:10. Contrast 10.000:1. 20.000 horas sin mantenimiento. Edge blending. Colour matching y multi-brightness control. Terminals: SDI (3G/HD/SD), DVI-D, HDMI, RGB i digital Link, Control LAN, serie RS-230 In/Out. Admet projecció full 360. Preparat per ús intensiu 24/7. Inclou òptica 1,7-2,4:1. Inclús suport vertical fix, amb placa ancoratge a sostre, columna vertical variable i unió a videoprojector. Videoprojector Marca PANASONIC, model PT-RZ970BEJ o equivalenti.Suport Marca CHIEF, model VCMEU + CMS0406 + CWS115. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 43)	23.728,16	1,000	23.728,16
2	EP22A002	u	Pantalla elèctrica de projecció enrolllable de dimensions 6,00x5,00m. Motor-reductor monofàsic de servei discontinu amb protecció tèrmica. Caixa d'estructura d'alumini de 50x30cm, color	10.992,83	1,000	10.992,83

EUR

PRESSUPOST

PRESSUPOST		Data: 21/12/16		Pàg.: 12		
3	EP22A003	u	negre. Sistema arrollador mitjançant tub d'alumini de 150mm de diàmetre guiat amb cables d'acer i cable de seguretat antiruptura de la tela. Tela de projecció fontal blanc mat DIN 19045 tipus D, espessor de 0,3mm, guany 1:1,1 ignífuga classe 1, segons normativa UNE EN 13773. Inclou transport i ancoratges de suport a estructura metàl·lica de sustentació de maquinària escènica prevista. Marca SPACE, model JUMBO i 600x500 o equivalent.. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 44) Sistema de control i processament de vídeo: - 1 x Parella transmissor/receptor DVI sobre parell trenat DGKAT, amb màxima tas de dates 4.95GBPS (1.65GBPS per canal gràfic), WUXGA (1920x1080P). Compatible HDTV. Cupleix HDCP. Sistema Power Connect. Marca KRAMER, model PG-571HDCP & PT-572HDCP+ o equivalent. - 2 x Parella transmissor/receptor HDMI sobre parell trenat per a llarga distància 100m. Resolucions 1920x1200, HDTV 1080P/60 Deep Color, UHD i 4K. Marca EXTRON, model DTP HDMI 4K 330 Tx & DTP HDMI 4K 330 Rx+ o equivalent. - 2 x Parella transmissor/receptor VGA sobre parell trenat. Receptor amb equalitzador de retard. Marca EXTRON, model MTP T 15HD A & MTP RL 15HD A SEQ o equivalent. - P/p de caixa metàl·lica per a encabir en el seu interior els aparells extensors. - 1 x Matriu de commutació de vídeo compost i audio stereo 8x8. Marca EXTRON, model MAV 88 AV o equivalent. - 1 x Matriu de commutació HDMI resolució HD 4K amb descomposició d'audio. HDMI de 4x4 amb 2 sortides d'audio. Marca EXTRON, model DXP 44 HD 4Ko equivalent.. - 1 x Matriu de commutació VGA i audio. Marca EXTRON, model MVX 44 VGA A o equivalent.. - 1 x Monitor LCD 19'' professional d'alt rendiment per a monitoritzar totes les entrades/sortides de vídeo: CVBS, VGA, DVI, HDMI i Audio. Marca BOSCH, model UML-192-90 o equivalent. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 45)	13.495,19	1,000	13.495,19
4	EP22A004	u	Reproductor multiformat vídeo (Blu-Ray, DVD, etc.) de qualitat professional 4K amb accessoris per a format rack 19'' : Entrades/sortides HDMI, USB, audio analògic, audio digital i ethernet. Marca YAMAHA, Model BDA-1040BL o equivalent.. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 46)	526,13	1,000	526,13
5	EP22A005	u	Part proporcional de conjunt de caixes per a la connexió del videoprojector, de distribució per a l'equipament de vídeo en ambdós laterals de l'escenari i a cabina de control, així com dels amaris rack metàl·lic de 19'' de les unitats necessàries per a incloure els diferents aparells que ho requereixin. Inclou el següent: - Caixa distribucions metàl·liques Marca STRONG-STAGE, model UNIVERSAL BOX o equivalent. amb els següents connectors degudament identificats: · Bases schuko 16A. · Entrades/Sortides àudio XLR-3. · Entrades/Sortides vídeo coaxial BNC. · Entrades/Sortides vídeo DVI. · Entrades/Sortides vídeo VGA. · Entrades/Sortides vídeo HDMI. · Entrades/Sortides RJ-45. - Amaris rack metàl·lics format 19'' . Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. (P - 47)	2.489,26	1,000	2.489,26
6	EP22A006	u	Part proporcional de la instal·lació elèctrica de l'equipament de videoprojecció, "aigües avall" de les proteccions del subquadre, fins a cada un dels receptors finals. Inclou el següent: - Subquadre de proteccions*. - Safates i canalitzacions. - Cablejat elèctric d'alimentació i potència.	7.551,03	1,000	7.551,03

EUR

PRESSUPOST

Data: 21/12/16

			- Cablejat de senyal específic de vídeo. Totalment instal·lat, inclos complements necessaris. *Nota: El subquadre s'instal·larà partir de línia elèctrica d'alimentació en punta adient des del QGBT, que prèviament estarà preparada en la ubicació prevista pel subquadre.Tirada de la línia d'alimentació i protecció general a incloure al QGBT no inclos en aquesta partida. (P - 48)		
TOTAL		CAPÍTULO	01.10	58.782,60	

OBRA
CAPÍTULO 01 PRESSUPOST 15.06
11 SEURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H16FA001	pa	Partida alçada a justificar en proteccions personals i col·lectives segons Estudi de Seguretat i Salut o similar. (P - 58)	3.500,00	1.000	3.500,00
TOTAL		CAPÍTULO	01.11	3.500,00		

OBRA
CAPÍTULO 01 PRESSUPOST 15.06
12 VERIFICACIÓ, PROVES, POSADA EN FUNCIONAMENT



NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV2A001	u	Verificació, ajustaments, proves i posada en funcionament, així com formació del personal tècnic que designi la propietat. Inclou les despeses derivades de la documentació "As Built" a presentar al finalitzar la instal·lació. (P - 59)	4.000,00	1.000	4.000,00
TOTAL		CAPÍTULO	01.12	4.000,00		




Projecte ESPAI SOCIOCULTURAL D'ALELLA
Situació CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA
Promotor AJUNTAMENT D'ALELLA


Índex de plànols

- P1 → Estructures metàl·liques Galeries caixa escènica: Planta
- P2 → Estructures metàl·liques Galeries caixa escènica: Secció Longitudinal
- P3 → Estructures metàl·liques Galeries caixa escènica: Detalls
- P4 → Cortines fonoabsorvents motoritzades sala: Planta
- P5 → Cortines fonoabsorvents motoritzades sala: Secció Longitudinal
- P6 → Plataforma motoritzada Spiralifts sala: Planta I Secció Longitudinal
- P7 → Plataforma motoritzada Spiralifts sala: Esquema sistema control
- P8 → Distribució maquinària escènica: Planta
- P9 → Distribució vestuari escènic: Planta
- P10 → Distribució maquinària & vestuari escènic: Secció Longitudinal
- P11 → Diagrama blocs il·luminació escènica
- P12 → Circuits il·luminació escènica: Nivell sistemes motoritzats & Galeries
- P13 → Circuits il·luminació escènica: Nivell escenari
- P14 → Diagrama blocs il·luminació ambient
- P15 → Distribució llum blanca-blava: Nivell pinta
- P16 → Distribució llum blanca-blava: Nivell galeries
- P17 → Distribució llum blanca-blava: Nivell escenari
- P18 → Distribució equipament AV: Planta
- P19 → Distribució equipament AV: Secció Longitudinal
- P20 → Diagrama blocs sistema sonorització
- P21 → Diagrama blocs sistema videoprojecció
- P22 → Esquema unifilar: Subquadre II·luminació
- P23 → Esquema unifilar: Subquadre Maquinària
- P24 → Esquema unifilar: Subquadre Cabina








Detall #1



Detall #2



Detall Angle "L" 50x50x5mm



AJUNTAMENT D'ALELLA



ARQUITECTE
POL FEMENIAS I UREÑA
(FEM ARQUITECTURA)

CONSULTOR

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE ESCÈNIC D'EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL
SITUAT ALS CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA


NOM DEL PLÀNOL:
ESTRUCTURES METAL·LIQUES
GALERIES CAIXA ESCÈNICA. DETALLS.


ESCALA A3
1:5

DATA:
CAPÍTOL



20/12/2016
S

S-03






SECCIÓN A-A





 AJUNTAMENT D'ALELLA	ARQUITECTE POL. FEMENIAS I URENA (FEM/ARQUITECTURA)	CONSULTOR	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE ESCÈNIC D'EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL SITUAT ALS CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA	NOM DEL PLÀNOL: PLATAFORMA SPIRALIFT DETAILS	DATA: 20/12/2016	S-06 S
				CAPÍTOL	ESCALA A3 1:40	


De Cuadro
Protecciones

3x4+4+4T










2ª Línia DMX-512 de Reserva (Zona de Dimmers)

Línia DMX-512 #2 TIPO BELDEN 9841


Línia DMX-512 #1 TIPO BELDEN 9841




De "Subquadre Cabina"


De "Subquadre Cabina"

De "Subquadre Il·luminació"




Etabes de potència & Armari de càrrega en Zona Dimmers (Fons escenari, dreta actor)






LLEGENDA



AJUNTAMENT D'ALELLA



FEM
Feminiars i Ureña
arquitectes
info@femarquitectura.com
www.femarquitectura.com

ARQUITECTE

POL FEMENIAS I UREÑA
(FEM ARQUITECTURA)

CONSULTOR

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE ESCÈNIC D'EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL
SITUAT ALS CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA

NOM DEL PLÀNOL:


CIRCUITS IL·LUMINACIÓ ESCÈNICA
NIVELL SISTEMES MOTORITZATS & GALERIES

ESCALA A3
1:75

DATA:

2012/2016
CAPÍTOL S

S-12




LLEGENDA


Barra electricificada 2m 6 circuits


Caixa electricificada 6 circuits


Mànega multifilar 6 circuits (d'armat paix-panell)


Mànega DMX-512 (d'armat paix-panell)



LLEGENDA

Llum Blanca: Pantalla fluorescent 2x36W


Llum Blanca: Projector LED 70W tipus "Quars"

Llum Blava: Luminària senyalització 10xLEDs blaus

Llum Blava: Pantalla fluorescent 2x36W

Linia alimentació il·luminàries llum blanca: 3x2.5mm2

Linia alimentació il·luminàries llum blava: 3x2.5mm2



LLEGENDA

**Llum Blanca:** Pantalla fluorescent 2x36W


**Llum Blanca:** Projector LED 70W tipus "Quars"

**Llum Blava:** Luminària senyalització 10xLEDs blaus

**Llum Blava:** Pantalla fluorescent 2x36W

**Linia alimentació lluminàries llum blanca:** 3x2.5mm2

**Linia alimentació lluminàries llum blava:** 3x2.5mm2



LLum Blanca: Pantalla fluorescent 2x36W

Llum Blanca: Projector LED 70W tipus "Quars"

Llum Blava: Luminària senyalització 10xLEDs blaus

LLum Blava: Pantalla fluorescent 2x36W

Linia alimentació il·luminàries llum blanca: 3x2.5mm2

Linia alimentació il·luminàries llum blava: 3x2.5mm2



AJUNTAMENT D'ALELLA

FEM

Pol. Femenías i Ureña

info@femarquitectura.com

906065327

ARQUITECTE

POL FEMENIAS I UREÑA

(FEM ARQUITECTURA)

CONSULTOR

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE ESCÈNIC D'EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL
SITUAT ALS CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA

NOM DEL PLANOL:

DISTRIBUCIÓ LLUM BLAVA
NIVELL ESCENARI

ESCALA A3

1:75


CAPÍTOL

DATA:


2012/2016

S


S-17






Leyenda de AUDIOVISUALES	
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
	L.ACOUSTICS ARCS WIDE/FOCUS
	L.ACOUSTICS SB18m
	JBLPRO 8320
	PANASONIC PT-RZ970BEJ
	PANTALLA MOTORIZADA 600x500cm




Leyenda de AUDIOVISUALES	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
 	L.ACOUSTICS ARCS WIDE/FOCUS
 	L.ACOUSTICS SB18m
 	JBLPRO 8320 04
 	PANASONIC PT-RZ970BEJ
 	PANTALLA MOTORIZADA 600x500cm







SUBQUADRE MAQUINÀRIA
(Situació: Pintà)





* : UTILIZACIÓN DE INTERRUPTORES DIFERENCIALES EN REDES TRIFÁSICAS SIN NEUTRO

Para mantener el correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales en todos sus aspectos, cuando se utilizan en redes trifásicas sin neutro deben tenerse en cuenta los conexiones siguientes.


Si no se siguen exactamente estas conexiones no funcionará el botón de test, que es una parte fundamental para asegurar el correcto funcionamiento del ID.

El botón de test del ID debe pulsarse al menos una vez al mes, para asegurar un correcto funcionamiento del aparato cuando tenga que disparar ante una corriente de fuga real. Por norma (UNE EN 61008) es obligatorio que funcione el botón de test.

CASO 1: Redes sin neutro con 220-240 V CA entre fases



CASO 2: Redes sin neutro con 380-415 V CA entre fases



Valores de la resistencia R a utilizar, con potencia de 4 W a 380 V CA

Sensibilidad Diferencial (mA)	Resistencia (Ω)
30	2400
300	270
3000	320



AYUNTAMENT D'ALELLA

FEM

Pol. Femenías i Ureña
info@femarquitectura.com
www.femarquitectura.com

ARQUITECTE

POL FEMENIAS I UREÑA
(FEM ARQUITECTURA)

CONSULTOR

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE ESCÈNIC D'EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL
ESQUEMA UNIFILAR
SITUAT ALS CARRERS SANTA MADRONA, 10, 12 I 14 I SANTA TERESA, 7 D'ALELLA

NOM DEL PLÀNOL:
ESQUEMA UNIFILAR
SUBQUADRE MAQUINÀRIA

ESCALA A3
1:-

DATA:
20/12/2016
CAPÍTOL
S

S-23

